

Remont poboczy przy drodze powiatowej nr 1986D na odcinku Sobótka - Nasławice.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	2		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	POBOCZA					
2 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm - strona lewa	m2	4800,1		
3 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm - strona prawa	m2	3986,4		
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /wywózka poz. 2, 3/ Krotność = 2	m3	1741,3		
Razem dział: POBOCZA						
3	POSZERZENIE strona prawa					
5 d.3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2	2464		
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8	m2	2464		
7 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2464		
8 d.3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2	2464		
Razem dział: POSZERZENIE strona prawa						
Ogółem wartość robót netto [zł]						
podatek VAT %						
Ogółem wartość robót brutto [zł]						
(słownie brutto:.....zł)						