

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 3 – NR SP.DT.3421.P1N-27.3/2010 – droga powiatowa nr 2075D – Maniów – do granicy powiatu, gm. Mietków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1 POBOCZA - uzupełnienie (długość odcinka 1775m)						
1 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm -pobocze z niesortu	m2	591,5		
Razem dział: POBOCZA - uzupełnienie						
2 ROWY						
2 d.2	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu Krotność = 5	m	3550		
2 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - założono wywóz 70% namułu	m3	1242,5		
3 d.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III-rozplantowanie 30% namułu	m3	532,5		
Razem dział: ROWY						
3 ZJAZDY NA POLA						
3 d.3	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - usunięcie "dzikich zjazdów" na pola	m3	20		
4 d.3	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3	m	60		
Razem dział: ZJAZDY NA POLA						
Wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT%						
Wartość kosztorysowa brutto						

ZADANIE 3 - NR SP.DT.3421.P1N-27.3/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: