

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 4 – NR SP.DT.3421.P1N-27.4/2010 - droga powiatowa nr 1938D - Smardzów - DW 395, gm. Siechnice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1 Pobocza (długość odcinka 900m, poboczy 1350m)						
1 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm (szerokość poboczy 2x1,0m)	m2	1350,00		
2 d.1	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - Rozplantowanie ziemi ze ścinki poboczy - założono rozplantowanie 30% ziemi ze ścinki poboczy	m3	61,70		
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 7 km grunt.kat. III - założono wywóz 70% ziemi ze ścinki poboczy oraz z poz 8 d.3 ("dzikie" zjazdy)	m3	155,20		
Razem dział: Pobocza						
2 Rowy (długość odcinka 900m, rowów 1300m)						
4 d.2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha	0,01		
5 d.2	KNR 2-31 1403-06 900+900-500	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1300,00		
6 d.1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	390		
Razem dział: Rowy						
3 Zjazdy						
7 d.3	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 100% jego średnicy (trzy zjazdy)	m	26,00		
8 d.3	KNR-W 2-01 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - usunięcie "dzikich" zjazdów, przyz z przepustów oraz wykop pod odtwarzany wjazd na pole	m3	13,80		
9 d.3	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - rura do ponownego wbudowania	m	5,00		
10 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa	m3	0,40		
11 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - materiał z odzysku	m	5,00		
12 d.3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - pospółka - grub. 15 cm	m3	1,50		
13 d.3	KNR 4-01 0105-02 0105-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 100 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	1,60		
Razem dział: Zjazdy						
						Wartość kosztorysowa netto
						Podatek VAT%
						Wartość kosztorysowa brutto

ZADANIE 4 - NR SP.DT.3421.P1N-27.4/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: