

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 1 – NR SP.DT.3421.P1N-26.1/2010 – droga powiatowa nr 2075D Sobótka – Przedzrowice, gm. Sobótka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1 Pobocza (długość odcinka 2300m)						
1 d.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczki o grub. 15 cm (po 0,75m z każdej strony)	m2	3450,00		
2 d.1	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - Rozplantowanie ziemi ze ścinki poboczki - założono rozplantowanie 30% gruntu po ścinaniu poboczki	m3	155,30		
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - założono wywóz 70% gruntu po ścinaniu poboczki oraz z poz. 8 d.3	m3	400,30		
Razem dział: Pobocza						
2 Rowy						
4 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	3400,00		
5 d.2	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - Rozplantowanie ziemi ze ścinki poboczki	m3	1020,00		
Razem dział: Rowy						
3 Zjazdy						
5 d.3	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy - dwa zjazdy	m	8,50		
6 d.3	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 100% jego średnicy - jeden zjazd	m	4,00		
7 d.3	KNNR 6 1302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy - Oczyszczenie zjazdów z płyt granitowych (zjazdy na pola) - dwa zjazdy	m	8,00		
8 d.3	KNR-W 2-01 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - wykop pod odtwarzane wjazdy na pola oraz likwidacja "dzikich" zjazdów na pola	m3	38,00		
9 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	1,60		
10 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - 4 zjazdy po 5m	m	20,00		
11 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - 4 zjazdy	ściank.	8,00		
12 d.3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - pospółka - grub. 15 cm	m3	3,00		
13 d.3	KNR 4-01 0105-02 0105-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość 100 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - Zasypanie rur pod odtwarzane przepusty	m3	5,20		
Razem dział: Zjazdy						
						Wartość kosztorysowa netto
						Podatek VAT%
						Wartość kosztorysowa brutto

ZADANIE 1 - NR SP.DT.3421.P1N-26.1/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: