

KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE 2 – NR SP.DT.3421.P1N-26.2/2010 – droga powiatowa nr 2075D – Przewodowice – Świątniki, gm. Sobótka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	
1		Pobocza (długość odcinka 1700m)					
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczki o grub. 15 cm (obustronnie po 0,75m na stronę)	m2	2550			
2 d.1	KNR 2-01 0415-02 analogia	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - Rozplantowanie ziemi ze ścinki poboczki - założono 30% gruntu do rozplantowania	m3	114,8			
3 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 7 km grunt.kat. III - założono 70% gruntu do wywiezienia ze ścinki oraz z poz. 8 d.3	m3	326,3			
		Razem dział: Pobocza					
2		Rowy					
4 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	3400			
5 d.3	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m3	1020			
		Razem dział: Rowy					
3		Zjazdy					
6 d.3	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	4,5			
7 d.3	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 100% jego średnicy	m	20,5			
8 d.3	KNR-W 2-01 0204-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km - wykop pod przepust pod zjazdem na drogę gruntową oraz likwidacja 14 "dzikich" zjazdów na pola	m3	58,5			
9 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	0,56			
10 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - jeden zjazd 7m	m	7			
11 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - 1 zjazd	ściank.	2,00			
12 d.3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - pospółka - grub. 15 cm	m3	1,60			
13 d.3	KNR 4-01 0105-02 0105-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 100 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - Zasypanie rur pod odtwarzane przepusty	m3	1,80			
		Razem dział: Zjazdy					
		Wartość kosztorysowa netto					
		Podatek VAT%					
		Wartość kosztorysowa brutto					

ZADANIE 2 - NR SP.DT.3421.P1N-26.2/2010 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: