

**Powiat Wrocławski**  
**ul. T. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

Znak sprawy: SP-DT.272.12.2011  
**(1) 20.09.2011 r.**

**Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:**

**„Przewrócenie prawidłowego spływu wód opadowych z jezdni dróg powiatowych do rowów drogowych  
w latach 2011-2012**

**ZADANIE NR 1 - na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie  
ZADANIE NR 2 - na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach”**

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

**Pytanie 1:**

W trakcie wizji terenowej zapoznano się z sytuacją na odcinkach rowów i poboczy gdzie zaplanowano przeprowadzenie wymienionych w kosztorysach ofertowych robót i stwierdzono że:

- rowy są zamulone przeciętnie nie jak podano 35cm a 40-60cm i więcej
- pobocza drogowe gdzie przewidziano ścinkę są przeciętnie szerokie 1,80m a nie jak podano 1,2m.

W tej sytuacji tj. bardzo rozbieżnych danych pomiędzy sytuacją w terenie a zapisami kosztorysu ofertowego Wykonawca nie może dokonać właściwego naliczenia niezbędnych nakładów pracy a więc i kosztów robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis dotyczący zamulenia rowów:

Odmulenie rowów z odtworzeniem skarp na wysokości odmulenia, średnia grubość namułu 50cm wraz z wywózką urobku.

Pobocza drogowe gdzie przewidziano ścinkę poboczy o średniej szerokości 1,2m.

**Pytanie 2:**

Jak rozumieć w pozycjach „odmulenie rowów”, „mechaniczna ścinka poboczy”, „ścinka i karczowanie krzaków wpis o utylizacji urobku, gdy w rozumieniu Prawa Ochrony środowiska „urobki” nie są odpadem a więc nie podlegają tym zabiegom.

Czy może chodzi w tym zaleceniu o dokumentowanie gdzie zostały one złożone, ewentualnie zużyte do innych celów np. podniesienie terenów zaniżonych przy gospodarstwach rolnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział wywóz a następnie składowanie materiału ze ścinki poboczy, odmulenia rowów oraz ścinki i karczowania krzaków po stronie Wykonawcy.

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przesuwają termin składania ofert.

**Oferty należy złożyć do dnia 29 września 2011r. do godz. 11:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 września 2011r. o godz. 11:15.**

**Zmiana terminu otwarcia ofert została umieszczona w BZP nr 302886-2011 w dniu 23.09.2011r.**

W każdym miejscu SIWZ w którym występuje termin złożenia i otwarcia ofert należy wpisać powyższą datę.

**W załączeniu nowy kosztorys ofertowy uwzględniający powyższe zmiany stanowiące odpowiedź na zadane pytania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

---

Mariusz Jarek  
tel. (71) 72 21 714

e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl  
fax: (71) 72 21 740

**Powiat Wrocławski**  
**ul. T. Kościuszki 131**  
**50-440 Wrocław**

**Zadanie 1 – Obwód Drogowy w Sulimowie:**

L.p.	Zakres robót	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Odmulenie rowów z odtworzeniem skarp na wysokości odmulenia, <b>średnia grubość namułu 50cm wraz z wywózką urobku</b>	mb	9800		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o <b>średniej grubości 20cm i średniej szerokości 1,2m wraz z wywózką urobku</b>	mb	13500		
3	Uzupełnienie poboczy niesortem wraz z korytowaniem i zagęszczeniem do 10cm, na średniej szerokości 0,7m	m2	24500		
4	Ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na obszarze wykonywanych zadań wraz z wywózką.	m2	9495		
5	Mechaniczne czyszczenie sieci o średnicy 0,5m wypełnionych osadem do wysokości kanału 65%	mb	54		
6	Uzupełnienie poboczy materiałem z odzysku po ścinie poboczy wraz z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia=0,97) o średniej szerokości 1,0m.	m2	2700		
Razem brutto [zł]					
w tym podatek VAT 23% tj					
netto [zł]					

**Zadanie 2 – Obwód Drogowy w Mirosławicach:**

L.p.	Zakres robót	Jm	Ilość	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Odmulenie rowów z odtworzeniem skarp na wysokości odmulenia, <b>średnia grubość namułu 50cm wraz z wywózką urobku</b>	mb	2400		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o <b>średniej grubości 20cm i średniej szerokości 1,2m wraz z wywózką urobku</b>	mb	10258		
3	Uzupełnienie poboczy niesortem wraz z korytowaniem i zagęszczeniem do 10cm, na średniej szerokości 0,7m	m2	8400		
4	Ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na obszarze wykonywanych zadań <b>wraz z wywózką.</b>	m2	37278		
5	Mechaniczne czyszczenie sieci o średnicy 0,5m wypełnionych osadem do wysokości kanału 65%	mb	154		
6	Uzupełnienie poboczy materiałem z odzysku po ścinie poboczy wraz z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia=0,97) o średniej szerokości 1,0m.	m2	3000		
Razem brutto [zł]					
w tym podatek VAT 23% tj. [zł]					
netto [zł]					