

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1939D w miejscowości Radomierzyce, gmina Siechnice.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
Wykonanie drenażu.						
1.	KNNR 1 111-2	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza; 0.125+0.031	km	0,16		
2.	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -Wykopy 80% (125+31)*0,6*1,5*0,8	m3	112,30		
3.	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m (125+31)*0,6*1,5*0,2	m3	28,10		
4.	KNR 2-02 0607-03	Izolacje przeciwwilgoci przeciwwodne z GEOWŁÓKNINY.szerokiej kanałów,rowów itp. (125+31)*(0,54*2+2*1,5)	m2	636,50		
5.	KNR 2-28 0703-07	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 200 mm 94+30,6	m	124,60		
6.	KNR 2-28 0703-06	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm	m	31,40		
7.	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru 8/16 w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (125+31)*0.54*0.54-3.14*0.11*0.11*(124.6+31.4)	m3	39,60		
8.	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego grub. 20/63 luzem (125+31)*0.54*(1.3-0.54)	m3	64,00		
9.	KNR 2-28 0408-01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej – kineta przepływowa typ 1 + włącz teleskopowy 25T	szt.	3,00		
10.	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II (125+31)*0.6*0.12	m3	11,20		
11.	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km obmiar = 28,1-11,2	m3	16,90		
12.	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 obmiar = 122,3+16,9	m3	129,20		
13.	KNNR 10 1201-01	Wyloty drenarskie W-1 śr. 20 cm pojedyncze. Skarpy i dno płytami chodnikowymi	wyl.	1,00		
14.	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	10,00		
Wykonanie kanalizacji deszczowej.						
15.	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,005		
16.	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,024		
17.	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spion piaskiem	m2	10,00		
18.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,00		
19.	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20cm na podsypce piaskowej	m	2,00		
20.	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	2,00		
21.	KNNR 1 111-2	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza	m	171,00		
22.	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,25m3 na odkład w gruncie kat.I-II obmiar = 163*1*1,4+4*2*2*2	m3	260,20		
23.	KNR 13-12 0102-04	Mechaniczne wykucie otworów - podłączenie do istniejącej studni	m3	0,02		
24.	kalkulacja własna	Uszczelnienie podłączenia rury fi 300mm z istniejącą studnią	szt.	1,00		
25.	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm obmiar = 163*1+4*2*2	m2	179,00		
26.	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10cm (studnie) krotność = 4	m3	0,40		
27.	kalkulacja własna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800mm i wysokości 2m w gotowym wykopie	szt.	4,00		
28.	KNR 2-18 0511-03	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu "Wipro" o śr. 300mm uszczelniane uszczelką gumową	m	167,00		
29.	KNNR 1 0214-05	Zасыpanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25cm) -kat.gr. III-IV obmiar = 2*(163*1+4*3)*0,25	m3	87,50		
30.	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat I-III uprzednio odspojonych na odl. Do 10m (zасыpanie pozostałej części wykopu + rozplantowanie pozostałej ziemi) obmiar = 163*1*1,4+4*2*2*2	m3	260,20		

Wartość kosztorysowa netto

Podatek VAT %

Wartość kosztorysowa brutto
