

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku od cmentarza w miejscowości Zachowice do skrzyżowania z drogą krajową K-35

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,96		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2. POSZERZENIE JEZDNI OBUSTRONNE 0+000 DO 0+680						
2 d.2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Obmiar = 1950*2*1	m2	3900		
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Obmiar = 1950*2*1	m2	3900		
4 d.2	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, Obmiar = 680*2*0.7*0.57	m3	543		
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, Obmiar = 680*2*0.7	m2	952		
6 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm,krotność = 1,5 Obmiar = 680*2*0.7	m2	952		
7 d.2	KNR 2-31 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) Obmiar = 680*2*0.7*0.15	m3	143		
8 d.2	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, Obmiar = 680*2*0.7	m2	952		
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, Obmiar = 680*2*0.7	m2	952		
10 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Obmiar = 680*2*1.6+1270*2.1*2	m2	7510		
11 d.2	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, Obmiar = 680*2*1.6+1270*2.1*2	m2	7510		
Razem dział: Poszerzenie jezdni obustronne						
3. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA						
12 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), Obmiar = 1950*5.1	m2	9945		
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Obmiar = 680*6.1+1270*7.1	m2	13165		
14 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne, Obmiar = 1950*2*1.5	m2	5850		
15 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, Obmiar = (680*6.1+1270*7.1)*0.1	t	1316,5		
16 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Obmiar = 680*6+1270*7	m2	12970		
17 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm, Obmiar = 680*6+1270*7	m2	12970		
Razem dział: Nawierzchnia asfaltowa						
4. WZMOCNIENIE POBOCZY						
18 d.4	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, Obmiar = 680*2*0.6*0.2	m3	163		

19 d.4	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m, Obmiar = 680*2*0.6	m2	816		
20 d.4	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia z frezowiny - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m, Obmiar = 680*2*0.5	m2	680		
Razem dział: Wzmocnienie poboczy						
5. ROWY						
21 d.5	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km (wykonanie / odtworzenie rowów), Obmiar = 550*1.28+750*0.575	m3	1135,00		
Razem dział: Rowy						
6. ZJAZDY						
22 d.6	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, Obmiar = 12*22*0.3	m3	79		
23 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, Obmiar = 12*22	m2	264		
24 d.6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, Obmiar = 12*22	m2	264		
25 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, Obmiar = 12*22	m2	264		
26 d.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, Obmiar = 12*22	m2	264		
27 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Obmiar = 12*22	m2	264		
28 d.6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm, Obmiar = 12*22	m2	264		
Razem dział: Zjazdy						
7. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
29 d.7	KNR 2-01 0205-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km, Obmiar = 72*1.2*1.2	m3	104		
30 d.7	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa, Obmiar = 72*0.1*0.8	m3	5,8		
31 d.7	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	72		
32 d.7	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.	24		
33 d.7	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	70		
Razem dział: Przepusty pod zjazdami						
Wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT%						
Wartość kosztorysowa brutto						

NR SP-ZP.272.25.2012 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

należny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: