

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku Św. Katarzyna – Smardzów oraz Smardzów – etap I, podniesienie wytrzymałości warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi.
CPV – 45 23 31 42 - 6**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
1. USUWANIE PRZEŁOMÓW CIĘŻKICH						
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m2	3032		
2 d.1	KNR 2-31 0801-07 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	3032		
3 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	2926		
4 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II, Obmiar =(3032*0,15+2926*0,2)*1,3 (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	1352		
5 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	599		
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3061		
7 d.1	KNR 2-31 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) Obmiar =3061*0,15	m3	459		
8 d.1	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	3061		
9 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3061		
10 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 11 cm	m2	3061		
11 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Krotność =2 (I skropienie w ilości 1kg/m2, II skropienie w ilości 0,7kg/m2)	m2	3061		
12 d.1	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym, Obmiar =3077*0,2	t	615,4		
13 d.1	KNR AT-03 0203 01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne GEOWŁÓKNINA	m2	3185		
14 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3032		
Razem dział: Usunięcie przełomów ciężkich						
2. REMONT CZĄSTKOWY						
15 d.2	KNR AT-03 0102 04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3913		
16 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km, Krotność =4 (frezowina)	m3	391,3		
17 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3913		

18 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Krotność =2 (I i II skropienie w ilości 0,7kg/m2)	m2	3913,0		
19 d.2	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym, Obmiar =3103*0.15+810*0.1	t	546,5		
20 d.2	KNR AT-03 0203 01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne GEOWŁÓKNINA	m2	3103,0		
21 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3913,0		
Razem dział: Remont cząstkowy						
3. POZOSTAŁE						
22 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	3		
23 d.3	kalkulacja własna	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 5 km	m	250		
24 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, Obmiar =0.0825*250	m3	20,6		
25 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	250		
Razem dział: Pozostałe						
Wartość kosztorysowa netto						
Podatek VAT%						
Wartość kosztorysowa brutto						

NR SP.ZP.272.....2012 - Ogółem kosztorys ofertowy wynosi:

netto: zł.

nałężny podatek VAT% tj. zł.

brutto: zł.

Ogółem brutto słownie: