

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ułożenie kostki wraz z podbudową na placu przed budynkiem Domu Dziecka, Kąty Wrocławskie					
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
		1607,06	m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m ²		
			m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		240,15*0,2*0,2	m ³	9,606	
				RAZEM	9,606
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		302,15	m	302,150	
				RAZEM	302,150
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ²		
			m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ²		
			m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
7	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu poz.1	m ²		
			m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm poz.1	m ²		
			m ²	1 607,060	
				RAZEM	1 607,060
9	KNR 2-18 0625-02 analogia	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - studzienki odpływowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	kalk. własna	Ułożenie czarnej agrowłókniny na chwasty	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
11	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Zasypanie agrowłókniny kamieniem otoczakiem - białym	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.1*0,5	m ³		
			m ³	803,530	
				RAZEM	803,530
13	kalk. własna	Utylizacja gruzu i ziemi	m ³		
		poz.1*0,5	m ³	803,530	
				RAZEM	803,530

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja drzwi w Domu Dziecka, Kąty Wrocławskie					
1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków typu łucznik	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 (8,63-3,45)*2+(5,54-2,22)*2+(6,26-2,50)*2	m2		
			m2	24,520	
				RAZEM	24,520
7	KNR-W 2- 02 1513-08 analogia	Dwukrotne szpachlowanie drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2(p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) poz.6	m2 p. o.		
			m2 p. o.	24,520	
				RAZEM	24,520
8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni drewnianych poz.6	m2		
			m2	24,520	
				RAZEM	24,520
9	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 poz.6	m2		
			m2	24,520	
				RAZEM	24,520
10	kalk. włas- na	Naprawa i rekonstrukcja brakujących i uszkodzonych drewnianych elementów drzwi 3	kpl		
			kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-01 0919-23	Wymiana sprężyn automatycznych 'Yale' 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0918-11 analogia	Regulacja drzwi 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	kalk. włas- na	Uszczelnienie drzwi 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.15	m2		
			m2	8,170	
				RAZEM	8,170
15	KNR 19-01 1204-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm na listwy z podkitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m2 - Szyba antywłamaniowa p2 3,45+2,22+2,5	m2		
			m2	8,170	
				RAZEM	8,170
16	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.6	m ²	24,520	
				RAZEM	24,520
17	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
		22,3	m ²	22,300	
				RAZEM	22,300