

Opracowanie zawiera:

I. Opis

1. Podstawa i zakres opracowania.
2. Opis planowanej inwestycji.
3. Inwentaryzacja zieleni istniejącej.
4. Uwagi i zalecenia końcowe

II. Załączniki

1. Tabela zestawcza inwentaryzacji drzew i krzewów.

III. Rysunki techniczne

1. Orientacja.
2. Sytuacja. Inwentaryzacja zieleni.

I. Opis

1. Podstawa i zakres opracowania.

- Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią :
- Umowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Głównej (DP 2022D) w Smolcu”.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.
- Inwentaryzacja istniejącego układu drogowego i zieleni przydrożnej.
- Mapa zasadnicza 1:500.

Zakres opracowania obejmuje określenie i zinwentaryzowanie istniejącej.

2. Opis planowanej inwestycji.

Niniejsza inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowę ul. Głównej w Smolcu biegnącej w ciągu drogi powiatowej nr 2022D. Przebudowę ul. Głównej planuje się na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową km 0+098 do skrzyżowania z ul. Wierzbową km 1+072 w miejscowości Smolec.

Zadanie polega na poszerzeniu jezdni ul. Głównej do szerokości 6,00m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni, spełniającej parametry dla kategorii ruchu KR2.

W zakres zadania wchodzi również: przebudowa i budowa chodników, poboczy utwardzonych oraz zjazdów na posesje istniejące. Przebudowane również zostaną zatoki autobusowe komunikacji miejskiej.

Dla całości zadania zaprojektowano sprawny system odwodnienia ulicznego w postaci kanalizacji deszczowej, będący uzupełnieniem istniejących odcinków kanalizacji.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Nie ma konieczności wycinki drzew ani krzewów.

3. Inwentaryzacja zieleni istniejącej.

Dla potrzeb przebudowy ul. Głównej w Smolcu wykonano inwentaryzację istniejących drzew i krzewów występujących w obszarze inwestycji. Inwentaryzacji podlegały drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej 2022D – ul. Głównej.

Dla wszystkich inwentaryzowanych drzew i krzewów zmierzono i opisano parametry takie jak:

- gatunek,
- obwód pnia drzew na wysokości 130cm od poziomu terenu,
- powierzchnię zajmowaną przez krzewy.

Na tej podstawie wykonano tabelę zestawczą, w której opisano wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy. Tabela zestawcza znajduje się w załącznikach do niniejszego opracowania. Inwentaryzację przedstawiono również w sposób graficzny, zaznaczając na mapie zasadniczej pomierzoną roślinność z nadaniem numerów.

W obszarze inwestycji przebudowy ul. Głównej występują głównie drzewa z gatunku dąb oraz robinia akacjowa oraz pojedyncze sztuki brzozy i klonu.

4. Uwagi ogólne i zalecenia końcowe.

Istniejącą zielen występującą w pasie drogowym ul. Głównej należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prowadzenia robót. Dotyczy to zarówno pni, kory drzew oraz konarów i korony. Skuteczny sposób zabezpieczenia drzew zapewni Wykonawca w dostosowaniu do dostępnych mu środków technicznych. Dopuszcza się każdą formę skutecznej ochrony drzew występujących w pasie drogowym ul. Głównej.

Opracował.....