



# Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 18 lipca 2014r.

Znak sprawy: SP.ZP.272.80.2014

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

## INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniach 11 i 14 lipca 2014r. wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, gm. Kąty Wrocławskie”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

### Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym widnieje pozycja 20 „D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji metodą MCE z dodatkiem warstw bitumicznych i kruszyw łamanych uzyskanych z rozbiórki istniejącej konstrukcji, warstwa gr. 25cm”, w wymienionym numerze specyfikacji technicznej nie ma mowy odnośnie dodatków z warstw bitumicznych, a opisie technicznym pozycja jest opisana jako „stabilizacja podłoża do G1 metodą recyklingu w technologii MC”. Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż należy wykonać stabilizację dowożoną na zasadzie mieszanki cementowo-piaskowej?

### Odpowiedź:

Należy wykonać stabilizację z dodatkiem zfrezowanego asfaltu.

### Pytanie 2

W opisie technicznym do projektu branży drogowej wykazana jest warstwa ścieralna gr. 4cm „nawierzchnia cicha” AC8S 50/70 z modyfikacją asfaltu dodatkiem miazgi gumowego, na przekrojach konstrukcyjnych wykazana jest warstwa ścieralna AC 8S 50/70 lub AC 8S 50/70 z modyfikacją asfaltu dodatkiem miazgi gumowego, natomiast SST mówi o układaniu warstwy ścieralnej z SMA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. W związku z rozbieżnościami, prosimy o jednoznaczne określenie, jaką warstwę ścieralną należy przyjąć w kalkulacji?

### Odpowiedź:

AC 8S 50/70 z modyfikacją asfaltu dodatkiem miazgi gumowego.

### Pytanie 3

W związku z dużymi rozbieżnościami związanymi z przebudową gazociągu, prosimy o sprecyzowanie odcinków koniecznych do przebudowy.

### Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje przebudowy gazociągu. Pozycja wskazana w przedmiarze robót dotyczy rezerwy kosztów na nieprzewidziane kolizje jakie mogą wystąpić.

Ponadto Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym dla odcinka II, poz. 96 winna brzmieć: Zabezpieczenie lub przebudowa istniejącego gazociągu a nie jak zapisano: Zabezpieczenie lub przebudowa istniejącego wodociągu.

STAROSTA  
*Roman Potocki*  
Roman Potocki



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

