

8. Uwagi końcowe

1. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto akceptację właściciela przebudowywanej sieci TP S.A.
2. O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 7-dniowym TP S.A. oraz przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.
3. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie harmonogramu wstępnego zawartego w niniejszym opracowaniu należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej sieci TP S.A.
4. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z normami TP S.A., a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela TP S.A.
5. Projekt został opracowany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi - pismo numer TSSWWZEU-TR.2111-032/08/KA z dnia 06.05.2008r. przedstawionymi przez TP S.A. we Wrocławiu oraz na podstawie danych i informacji otrzymanych od pracowników TP S.A.
6. Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z aktualną mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole ZUDP.
7. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej.
8. Wymagane jest przestrzeganie warunków podanych w w/w pismach oraz należy stosować się do zaleceń instytucji, które zastrzegają sobie prawo zgodnie z załączonym protokołem ZUDP.
9. Projektowane zmiany sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TP S.A., zostały przedstawione na planie sytuacyjnym (zagospodarowania terenu) (rys.2).
10. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację powykonawczą.
11. Kanalizację telekomunikacyjną należy przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez przedstawiciela TP S.A.
12. Odbiór przed zasypaniem budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej musi być potwierdzony pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia TP S.A.
13. Wybudowaną kanalizację i kable telekomunikacyjne należy przekazać właścicielowi jako odtworzenie unieczynnionej kanalizacji i urządzeń.
14. Planowane prace nie mogą powodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu.
15. Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny być zabezpieczone (oszalowane) przed obsunięciem się ziemi.