



1:100




1 : 100



PROJ. PRZEDŁUŻENIE ISTN. PRZEPUSTU POD UL. WROCŁAWSKĄ  
(W OSI ROWU MELIORACYJNEGO R-B) O 120 cm, WRAZ  
Z WYKONANIEM WYLOTÓW W2 i W3 PROJ. KANALIZACJI DESZCZO-  
WEJ DO ROWU MELIORAC. R-B) ; PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU  
ORAZ ŚCIANKI CZOŁOWE I PŁYTY DOLNE WYLOTÓW W2 i W3 -  
WYKONAĆ W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ, Z BETONU C35/45,  
ZBROJENIE SIATKAMI Z PRĘTÓW  $\varnothing 8\text{mm}$  (15x15cm), ZE STALI A-II

1 : 100



PROJ. PRZEDŁUŻENIE ISTN. PRZEPUSTU POD UL. WROCŁAWSKĄ  
(W OSI ROWU MELIORACYJNEGO R-B) O 120 cm, WRAZ  
Z WYKONANIEM WYLOTÓW W2 i W3 PROJ. KANALIZACJI DESZCZO-  
WEJ DO ROWU MELIORAC. R-B) ; PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU  
ORAZ ŚCIANKI CZOŁOWE I PŁYTY DOLNE WYLOTÓW W2 i W3 -  
WYKONAĆ W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ, Z BETONU C35/45,  
ZBROJENIE SIATKAMI Z PRĘTÓW  $\varnothing 8\text{mm}$  (15x15cm), ZE STALI A-II

<b>"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A</b>				
Nazwa i adres obiektu budowl.	Przebudowa ulic Wrocławskiej i Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długoleka - polegająca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem			
Inwestor	Gmina Długoleka z siedzibą przy ul. Robotniczej 12, Długoleka, 55-095 poczta Mirków			
Tytuł rysunku	PRZEBUDOWA (WYDŁUŻENIE) PRZEPUSTU POD UL. WROCLAWSKĄ WRAZ Z WYKONANIEM WYLOTÓW W2 i W3 PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DO ROWU MELIORACYJNEGO R-B			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 37/DOŚ/03	Data 12-2015	Podpis
SKALA	1:100	Numer rysunku	7	Stadium P.W.