

Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w m. Kielczów w celu bezpiecznego ruchu pieszego

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Iloczyn
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,95		
2 d.1	KNR 2-01 0233-02 ANALOGIA	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III WYRÓWNIANIE TERENU POBOCZY O SZER. 5,0 - 7,0m	m2	4541		
3 d.1	kalkulacja własna Uproszczona	Frezowanie pni o śr. 76-100 cm celem zniżenia 20 cm poniżej powierzchni terenu WYWÓZ WIÓRÓW W ZAKRESIE WYKONAWCY PRAC	szt.	8		
4 d.1	kalkulacja własna Uproszczona	Frezowanie pni o śr. 101-130 cm celem zniżenia 20 cm poniżej powierzchni terenu WYWÓZ WIÓRÓW W ZAKRESIE WYKONAWCY PRAC	szt.	10		
2. CIĄG PIESZY						
5 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	1,2*830*0,2 = 199,2		
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1,2*830 = 996		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1,2*830 = 996		
8 d.2	KNR 2-31 1004-05 ANALOGIA	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej PŁYTY MEBA, PŁYTY BETONOWE - DUŻE ZANIECZYSZCZENIE	m2	130*6 = 780		
9 d.2	kalkulacja własna Uproszczona	Ustawienie słupków oddzielających U-1a (zabezpieczenie ciągu pieszego)	szt	100		
10 d.2	kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie poręczy chodnikowej na przepuście drogowym BARIERY U-11a, h=1,1m, OCYNK, KOLOR BIAŁO-NIEBIESKI	mb	10		
					Razem wartość kosztorysowa netto:	
					Podatek VAT%	
					Wartość kosztorysowa brutto:	