

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911D w m. Michałowice, gm. Długołęka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Iloczyn
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km MIEJSCE WYWOZU PO STRONIE WYKONAWCY	m3	200*4,5*0,5 = 450		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	200*4,5 = 900		
4 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	200*4,5 = 900		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	200*4,5 = 900		
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 ANALOGIA	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm WYKONANIE PRAC ZA POMOCĄ UKŁADARKI	m2	200*4,5 = 900		
					Razem wartość kosztorysowa netto:	
					Podatek VAT%	
					Wartość kosztorysowa brutto:	