

# **OPIS TECHNICZNY**

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911D  
w m. Michałowice, gm. Długołęka

#### **1. INWESTOR**

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

#### **2. NAZWA ZADANIA**

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911D w m. Michałowice, gm. Długołęka

#### **3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911D w m. Michałowice gmina Długołęka. Prace przewiduje się wykonać na odcinku o długości ok. 200 m. Zakres robót wykonywany będzie w istniejących granicach pasa drogowego (dz. nr 77/4 obręb Michałowice). Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi.

**Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.**

#### **4. ZAKRES ROBÓT**

- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10cm,
- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa o gr. 15cm,
- wykonanie warstwy podbudowy górnej z kruszywa o gr. 8cm.

Szczegółowy zakres prac określono w kosztorysie ofertowym.

**Zamierzenie ma na celu poprawę komfortu użytkowania omawianego odcinka drogi powiatowej.**

#### **5. STAN ISTNIEJĄCY**

Omawiany odcinek drogi powiatowej nr 1911D posiada nawierzchnię gruntową, silnie skoleinowaną. Ruch pieszych i pojazdów samochodowych odbywa się całą szerokością pasa drogowego. Liczne koleiny i zaniżenia nawierzchni gruntowej znacząco obniżają komfort użytkowania drogi.

#### **6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE**

Dokładną lokalizację odcinka przeznaczonego do remontu przedstawiono na załączniku graficznym. Teren prac został zlokalizowany w istniejącym pasie drogi powiatowej. Przewiduje się nawiązania wysokościowe względem posesji prywatnych i zjazdów. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

#### **7. ORGANIZACJA RUCHU**

Nie dotyczy.

## **8. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI**

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejących pasie drogi powiatowej. Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu użytkowania przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.

**Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.**

## **9. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

- D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
- D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
- D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
- D-04.04.04 POBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO