

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach **w ilości do 25.000 m²** wraz z wywozem urobku

Zadanie 2 – Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie **w ilości do 25.000 m²** wraz z wywozem urobku

ZAKRES PRAC:

1. Ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości ścinania od 10 do 20 cm , przy średniej szerokości ścinki 1,50 m,
2. Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem wykazanym w warunkach udziału w postępowaniu.
3. Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni.
Podczas ścinania należy sprawdzić spadek poprzeczny za pomocą łaty. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a pozostała część pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie.
4. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Tymczasowe oznakowanie robót znakami drogowymi w oparciu o zatwierdzony przez zarządzającego ruchem uproszczony projekt organizacji ruchu zastępczego, na wszystkich odcinkach dróg, na których będą wykonywane ścinki poboczy.
6. Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Zamawiający dopuszcza projekt uproszczony, o którym mowa w ww. rozporządzeniu. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami.
3. Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie prac i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji prac, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należyłym stanie przez okres trwania prac.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym przez zarządzającego projektem organizacji ruchu zastępczego, zatwierdzonym na czas prowadzenia prac.
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i końcowego odbioru.
6. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcia/wywozu;
7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac i ochrony mienia znajdującego się na terenie prac oraz zapewnienia dojazdu do posesji w czasie prowadzenia prac;
8. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić roboty zgodnie z wymogami BHP, p-poż. i przepisami ruchu drogowego.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;
9. Wykonawca wykona prace po uzyskaniu zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania prac oraz zgodność z umową, oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego;
11. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe podczas wykonywania prac;
13. Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania pisemnych protokołów typowania prac zawierających: miejsce prac, zakres rzeczowy, termin przekazania terenu prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, pod rygorem naliczenia kar umownych.
14. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy;
15. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu robót na drogę;
16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac;
17. Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach;
18. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prac, a po zakończeniu prac do usunięcia poza teren prac wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania;

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prac w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu prac przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania terenu (odbioru końcowego robót);
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych prac;
21. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniami dopuszczalnych obciążeń.
22. Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania robót.

OBYWIAŹKI ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu robót, na podstawie pisemnych protokołów typowania zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót;
- 2) zawiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (faks, mail) o terminie przekazania terenu robót – podpisania protokołów typowań z 2-dniowym wyprzedzeniem,
- 3) zapewnienie nadzoru nad tokiem prac,
- 4) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
- 5) zwołanie komisji odbiorowej celem dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.