

Modernizacja drogi powiatowej nr1989D na odcinku dł. ok. 1700 m od końca nakładki za miejscowością Glinica do końca Tomic, gmina Jordanów Śląski.

Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2018.II.DT Załącznik nr 2.2. do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka	Obmiar	Cena jedn. netto (zł)
DROGA					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,7	
2 d.1.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	9010	
3 d.1.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	9010	
4 d.1.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	9010	
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	9010	
6 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych beton asfaltowy ACS11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	9010	
7 d.1.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych beton asfaltowy ACS11 - warstwa ścieralna asfalto- wa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	9010	
POBOCZA					
8 d.1.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	390	
9 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV, krotność=9	m3	390	
10 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2600	
11 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej (Materiał Wykonawcy)	m2	2600	

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

12.d.1.2	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	310	
13.d.1.3	BCD 1 07.02.01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2	
14.d.1.3	KNR 2-25 0420-01	Montaż znaków drogowych na słupkach	szt	2	
15.d.1.4		Projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniami i zatwierdzeniem (2 egz.) - cena ryczałtowa	kpl	1	
				Razem wartość kosztorysowa netto:	
				Podatek VAT%	
				Wartość kosztorysowa brutto:	

--

Wartość netto (zł)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

