



Powiat Wrocławski

Wrocław, 22.05.2018 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.29.2018.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce na odcinku Bielany Wrocławskie - Domasław, na terenie gminy Kąty Wrocławskie na odcinku Skałka-Krzeptów, na terenie gminy Siechnice na odcinkach Święta Katarzyna-Sulimów i Zębice-Sulęcín oraz na terenie gminy Długołęka w m. Mirków, w podziale na 5 zadań.”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), **Zamawiający – Powiat Wrocławski** reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. **Kosztorys ofertowy dla Zadania 2** stanowiący załącznik nr 2.3. do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie w całości.
2. Wyżej wymieniony dokument zostanie upubliczniony na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=118806> jako oddzielny plik z adnotacją „modyfikacji z dnia 28.05.2018r.”.
3. **Część 1 ust. 13, pkt. 13.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:**
„13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: „SP.ZP.272.29.2018.II.DT „Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Długołęka w podziale na 5 zadań”. **Nie otwierać przed dniem 06.06.2018 r. do godz. 10:15.**”

Część 1, ust. 16 pkt. 16.1. i 16.3. SIWZ otrzymują brzmienie:

„16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia **06.06.2018 r. do godziny 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze.”

„16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. **06.06.2018 r. o godzinie 10:15**, w pok. 105 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław.”

4. **Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

WICESTAROSTA
Waldemar Szczykutowicz

Grażyna Owczarek
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Modernizacja drogi powiatowej 2021D Skalka - Krzeptów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
DROGA						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3,82		
2 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	21 774,00		
3 d.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2	4 060,00		
4 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	21 760,00		
5 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	21 760,00		
6 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	17 700,00		
Razem dział: DROGA						
2						
POBOCZA I ZJAZDY						
8 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km	m3	750		
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5 000,00		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej	m2	2 176,00		
11 d.2	KNR 2-31 0114-01	Wykonywanie zjazdów - dróg gruntowych z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu. Wywóz gruntu we własnym zakresie Wykonawcy	m2	250		
Razem dział: POBOCZA I ZJAZDY						
3						
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY						
12 d.3	KNR 2-01 0126-01	Odmulenie rowu na dł. 30m, szer. 0,6m	m2	30		
13 d.3	KNR 2-01 0610-06	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa gr. 20 cm	m3	3,6		
14 d.3	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	25		
15 d.3	KNR 2-31 0402-01	Ława żwirowa pod elementy prefabrykowane	m3	3		
16 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod elementy oporowe prefabrykowane	m3	1,5		
17 d.3	KNR 2-02 2204-01	Ściany oporowe e z prefabrykowanych elementów kątowych - element do wys 1,8	m	10		
18 d.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	20		
19 d.3	KNR 2-01 0320-0203	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość do 4,0 m do poziomu dołu konstrukcji chodnika	m3	100		
20 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	100		
21 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3,6		
22 d.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy pospółki stabilizowanej spoiwem (cementem) w korycie zatoki, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	60		
23 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	46		
24 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z pospółki stabilizowanej spoiwem(cement) w korycie chodnika i przystanku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	100		

25 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa chodnika i przystanku z kruszywa łamanego 0/31,5-warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m2	100		
26 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przystanek + chodnik	m2	100		
		Razem dział: PRZYSTANEK AUTOBUSOWY				
4		ZATOKA PRZYSTANKOWA				
27 d.4	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km , korytowanie zatoki, gł.0,6m, korytowanie chodnika na gł. 0,3m. Miejsce wywozu po stronie WYKONAWCY	m3	76		
28 d.4	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	34		
29 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	60		
30 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	120		
31 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	60		
32 d.4	KNR 2-31 0302-03	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60		
33 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120		
34 d.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	350		
35 d.4	Uproszczona	Wykonanie wyniesionego przejścia	szt	3		
		Razem dział: ZATOKA PRZYSTANKOWA				
5		OZNAKOWANIE POZIOME				
36 d.5	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych wykonanych mechanicznie - oznakowanie gładkie, przejście P-10x3, przejście P-17x3, linia krawędziowa P-7a 6660m, linia przystankowa	m2	450		
37 d.5	Uproszczona	Projekt docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniami i zatwierdzeniem (2 egz.)- cena ryczałtowa	kpl.	1		
		Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME				
				RAZEM NETTO		
				VAT		
				RAZEM BRUTTO		