



INWESTOR	 <p>Powiat Wrocławski ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław</p>		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <p>Wrocławskie Biuro Projektów <b>DROSYSTEM Sp. z o. o.</b> 51-127 Wrocław, ul. Milicka 1 tel./fax 71 321-43-75, e-mail: drosystem@drosystem.pl</p>		
NAZWA INWESTYCJI	<p><b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie nr 2</b> w ramach realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”</p>		
ADRES INWESTYCJI	<p>WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT: WROCŁAWSKI, GMINA: MIETKÓW, MIEJSCOWOŚĆ: MIETKÓW</p>		
STADIUM OPRACOWANIA	<p><b>PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH</b></p>		
NOMENKLATURA OPRACOWANIA	<p><b>BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b></p>		
STRUKTURA	<b>D.MATERIAŁY PRZETARGOWE</b>	<b>TOM</b>	<b>P.6</b>

NUMERY DZIAŁEK	UMOWA	NR EGZ.
WG DECYZJI ZRID	Nr. ZP.273.2.2017.II.DT	
	DATA	
	07.2017	<b>1</b>

Zespół projektowy	Imię i Nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis	Data
<b>BRANŻA KONSTRUKCYJNA</b>				
Projektant:	<b>mgr inż. Maciej Tomasiak</b>	Konstrukcyjno - budowlana 689/01/DUW		07.2017
Sprawdzający:	<b>mgr inż. Piotr Rajca</b>	Konstrukcyjno - budowlana NBGP.V-7342/3/75/98		07.2017

NAZWA INWESTYCJI:

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie nr 2**

w ramach realizacji zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”

STRUKTURA DOKUMENTACJI:

A. MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE:

1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
2. OPERAT WODNOPRAWNY
3. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
4. PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

B. ZRID:

- TOM 1.           PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY  
TOM 2.           WSTEPNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI  
TOM 3.           STABILIZACJA GRANIC

C. PROJEKT WYKONAWCZY:

- TOM W.1        BRANŻA DROGOWA  
TOM W.2        BRANŻA ELEKTRYCZNA  
TOM W.3        BRANŻA SANITARNA  
TOM W.4        BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  
TOM W.5        BRANŻA DENDROLOGICZNA  
TOM W.6        BRANŻA ROZBIÓRKI  
TOM W.7        STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

D. MATERIAŁY PRZETARGOWE:

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- TOM P.1        BRANŻA DROGOWA  
TOM P.2        BRANŻA ELEKTRYCZNA  
TOM P.3        BRANŻA SANITARNA  
TOM P.4        BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  
TOM P.5        BRANŻA DENDROLOGICZNA  
**TOM P.6        BRANŻA ROZBIÓRKI**

KOSZTORYS OFERTOWY:

- TOM KO.1       BRANŻA DROGOWA  
TOM KO.2       BRANŻA ELEKTRYCZNA  
TOM KO.3       BRANŻA SANITARNA  
TOM KO.4       BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  
TOM KO.5       BRANŻA DENDROLOGICZNA  
TOM KO.6       BRANŻA ROZBIÓRKI

**KOSZTORYS INWESTORSKI:**

**TOM KI.1      BRANŻA DROGOWA**  
**TOM KI.2      BRANŻA ELEKTRYCZNA**  
**TOM KI.3      BRANŻA SANITARNA**  
**TOM KI.4      BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA**  
**TOM KI.5      BRANŻA DENDROLOGICZNA**  
**TOM KI.6      BRANŻA ROZBIÓRKI**

**STWIORB:**

**TOM S.1      BRANŻA DROGOWA**  
**TOM S.2      BRANŻA ELEKTRYCZNA**  
**TOM S.3      BRANŻA SANITARNA**  
**TOM S.4      BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA**  
**TOM S.5      BRANŻA DENDROLOGICZNA**  
**TOM S.6      BRANŻA ROZBIÓRKI**

## PRZEDMIAR ROBÓT

**OBIEKT:** Rzobiórka budynku młyna  
**LOKALIZACJA:** ul. Kątecka, dz nr. 147/4, Mietków  
**INWESTOR:** Powiat Wrocławski, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

### SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kod CPV</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Rozbity przygotowawcze	
2	Rozbiórka dachu	
3	Rzobiórka kondygnacji 2 piętra	
4	Rzobiórka kondygnacji 1 piętra	
5	Rzobiórka kondygnacji parteru	
6	Rzobiórka kondygnacji piwnicy	
7	Wywóz gruzu	

## TABELE PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Numer ST	Nazwa	Jedn.	Przedmiar	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
1			<b>Rozboty przygotowawcze</b>			
1.1	7		Ogrodzenie placu robót i rynny do gruzu	m2		1500,00
1.2	4		Demontaż stolarki	m2		1410,00
1.3	2		Demontaż instalacji elektrycznej	m2		1410,00
1.4	1		Demontaż instalacji sanitarnych	m2		1410,00
1.5			Demontaż maszyn i urządzeń	m2		1410,00
2			<b>Rozbiórka dachu</b>			
2.1	BCR.3.4.2.00 2		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		31,00
2.2	BCR.3.4.2.00 3		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do	m		35,00
2.3	BCR.3.1.1.00 5		Rzobiórka ręczna murków ogniowych	m3		11,60
2.4	BCR.3.4.2.01 0		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na	m2		351,30
2.5	BCR.3.4.2.01 1		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie - na zakład	m2		213,50
2.6	BCR.3.3.2.00 2		Rozebranie więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		351,30
2.7	BCR.3.3.2.00 5		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		351,30
2.8	BCR.3.2.4.00 8		Rozebranie płyt dachowych żelbetowych - o grubości do 15 cm	m3		213,50
3			<b>Rzobiórka kondygnacji 2 piętra</b>			
3.1	BCR.3.1.1.00 5		Rzobiórka ścian nośnych	m3		178,00
3.2	BCR.3.1.1.01 4		Rozebranie ścianek działowych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		136,90
3.3	BCR.3.4.1.00 1		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		334,40
3.4	BCR.3.1.2.00 3		Rozebranie stropów Kleina żeberkowych	m2		334,40
3.5	BCR.3.1.2.00 9		Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników - o wysokości ponad 200 mm	m		315,00
3.6	BCR.3.1.2.01 1		Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		0,50

4			<b>Rzobiórka kondygnacji 1 piętra</b>			
4.1	BCR.3.1.1.00 4		Rzobiórka ścian nośnych	m3		318,30
4.2	BCR.3.1.1.01 4		Rozebranie ścianek działowych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		280,80
4.3	BCR.3.4.1.00 1		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		538,00
4.4	BCR.3.1.2.00 3		Rozebranie stropów Kleina żeberkowych	m2		334,40
4.5	BCR.3.1.2.00 9		Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników - o wysokości ponad 200 mm	m		315,00
4.6	BCR.3.2.4.00 3		Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) - przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3		203,60
4.7	BCR.3.1.2.01 3		Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach	m3		0,60
4.8	BCR.3.1.2.01 4		Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m3		0,50
5			<b>Rozbiórka kondygnacji parteru</b>			
5.1	BCR.3.5.1.00 1		Rozbiórka ścian nośnych	m3		318,30
5.2	BCR.3.1.1.01 4		Rozebranie ścianek działowych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		280,80
5.3	BCR.3.4.1.00 1		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		538,00
5.4	BCR.3.1.2.00 3		Rozebranie stropów Kleina żeberkowych	m2		334,40
5.5	BCR.3.1.2.00 9		Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników - o wysokości ponad 200 mm	m		315,00
5.6	BCR.3.2.4.00 3		Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) - przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3		203,60
5.7	BCR.3.1.2.01 3		Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach	m3		0,60
5.8	BCR.3.1.2.01 4		Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m3		0,50
6			<b>Rozbiórka kondygnacji piwnicy</b>			
6.1	BCR.3.5.1.00 3		Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3		489,20

6.2	BCR.3.1.1.01 4		Rozebranie ścianek działowych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		280,80
6.3	BCR.3.5.2.00 3		Burzenie podłoża z betonu - o grubości 10-15 cm	m3		538,00
6.4	BCR.3.5.3.00 3		Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie - o grubości 30-40 cm	m3		49,80
6.5			Grunt do wykonania nasypu	m3		2810,00
6.6	BCI.1.2.16.0 01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami 55kW (75KM) - grunt kat. 1-2	m3		2810,00
6.7	BCI.1.2.17.0 01		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi - grunty sypkie 1-3	m3		2810,00
7			<b>Wywóz gruzu</b>			
7.1	BCR.3.7.2.00 1		Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska	m3		2395,00
7.2	BCR.3.7.2.00 5		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą - przez 4 samochody skrzyniowe	m3		2395,00
7.3	BCR.3.7.2.01 2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - na odl. 1km	m3		2395,00
7.4	BCR.3.7.2.01 3		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (10 km)	m3		23950,00