

<b>Kosztorys ofertowy</b>						
<b>Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2892D na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do przejazdu kolejowego na terenie miejscowości Dzikowa gm. Mietków</b>						
Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.700		
2		<b>NAWIERZCHNIA - JEZDNIA</b>				
2 d.2	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	1032.000		
3 d.2	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja Krotność = 0.5	m2	200.000		
4 d.2	KNR 2-31 1106-01 Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. Czopowanie ubytków i profilacja jezdni bez mechanicznego cięcia piłą.	t	80.000		
5 d.2	KNR AT-04 0103-01 Uproszczona	Ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości >100kN/m w obu kierunkach na całej szerokości jezdni	m2	7524.000		
6 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	7524.000		

7 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	7524.000		
3		<b>POBOCZA</b>				
8 d.3	KNR 2-01 0202-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m3	247.725		
9 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.5	m2	1651.500		
10 d.3	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych poboczy na odległość 10 km	m3	247.725		
11 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	328.500		
4		<b>ZJAZDY</b>				
12 d.4	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZD INDYWIDUALNY DO PRZEŁOŻENIA	m2	10.000		
13 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej garnitowej grubości 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym	m2	10.000		

14 d.4	KNR 2-01 0202-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km - zjazdy na drogi gminne o naw. z kruszywa	m <sup>3</sup>	15.300		
15 d.4	KNR 2-01 0202-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km- zjazdy indywidualne o naw. z kruszywa	m <sup>3</sup>	83.400		
16 d.4	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Wykonanie zjazdów z kruszywa	m <sup>2</sup>	658.000		
5		<b>POSZERZENIE</b>				
17 d.5	KNR-W 2-01 0203-03 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	415.500		
18 d.5	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa warstwa o gr. 15 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	415.500		
6		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				

19 d.6	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	350.000		
7		<b>PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU</b>				
20 d.7	Uproszczona	Projekt organizacji ruchu tymczasowego	kpl.	1.000		
21 d.7	Uproszczona	Projekt organizacji ruchu docelowego	kpl.	1.000		
8		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
22 d.8	KNR 2-25 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	6.000		
23 d.8	KNR 2-25 0419-05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.	10.000		
24 d.8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	10.000		
25 d.8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	10.000		
9		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
26 d.9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	8.000		
27 d.9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	22.000		
Wartość kosztorysu netto [zł]						
Podatek VAT 23%						
Wartość kosztorysu brutto [zł]						