

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów;  
na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku  
Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania

## **OPIS TECHNICZNY**

**Zadanie 1 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2892D na odcinku od granicy  
Powiatu Wrocławskiego do przejazdu kolejowego na terenie miejscowości  
Dzikowa gm. Mietków**

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów;  
na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku  
Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania

## **1. INWESTOR**

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

## **2. NAZWA ZADANIA**

Modernizacja drogi powiatowej nr 2892D na odcinku od granicy Powiatu Wrocławskiego do przejazdu kolejowego na terenie miejscowości Dzikowa gm. Mietków.

## **3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2892D w gminie Mietków. Długość odcinka drogi na jakim będą prowadzone prace wynosi ok. 1672 m, w załączeniu mapka lokalizacyjna.

Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

## **4. ZAKRES ROBÓT:**

- wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,
- oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco z profilacją istniejącej nawierzchni,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwą kruszywa granitowego na odcinku o długości ok. 0,5 km na pow. 420 m<sup>2</sup>,
- ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości >100kN/m w obu kierunkach na całej szerokości jezdni,
- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją - korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa,
- wykonanie zjazdów indywidualnych i zjazdów na drogi gminne z kruszywa,
- przeprowadzenie regulacji zasuw wodociągowych i kratek ściekowych znajdujących się w pasie drogowym,
- skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,
- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 szer. 0,75m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
- humusowanie poboczy,
- opracowanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i oznakowania pionowego,
- wywóz urobku i sprzątnięcie terenu budowy.

Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (dz. nr 107dr AM1 obręb Dzikowa gm. Mietków). Szczegółowy zakres prac określono w kosztorysie ofertowym.

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów;  
na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku  
Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania

## 5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- standard techniczny: klasa L
- kategoria ruchu: KR1
- długość odcinka: ok. 1672 mb
- szerokość jezdni: ok. 4,5 - 5,0 m
- szerokość pobocza utwardzonego: 0,75 m
- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %
- spadek poprzeczny poboczy gruntowych: 6-8 %

## 6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Niweleta jezdni ulegnie nieznacznemu podniesieniu z uwagi na ułożenie dodatkowej warstwy bitumicznej. Zakłada się podniesienie rzędnych drogi o 4 cm. W związku z powyższym należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Kratki ściekowe i zasuwy wodociągowe lokalizowane w obrębie jezdni i pobocza zostaną wyregulowane wysokościowo i dostosowane do nowej niwelety drogi.

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

## 8. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży **projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót**, zgodnie z obowiązującym

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów;  
na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku  
Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,
- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,
- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,
- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym projekcie,
- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

**UWAGA:** Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

## 9. POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Ułożenie nowych warstw bitumicznych nawierzchni ma na celu zabezpieczenie konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszy stan techniczny oraz walory funkcjonalno-użytkowe drogi.

**Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.**

## 10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE
D - 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-03.02.01a	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.04.04	PODBUDOWA Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO
D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO
D-05.03.26a	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI
WT 1	KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH
WT 2 CZĘŚĆ I	NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH - MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE
WT 2 CZĘŚĆ II	NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH - WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
D-06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów;  
na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku  
Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  
D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM