

KOSZTORYS OFERTOWY Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Krzeptów - Lotnisko, gmina Kąty Wrocławskie

Lp	Pozycja	Opis robót	jedm	ilość	Cena jedn [PLN]	Wartość [PLN]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	ROBOTY POMIAROWE					
1.1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,41		
2.	REMONTY CZASTKOWE					
2.1.	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową	T	7,00		
3.	NAWIERZCHNIA					
3.1.	KNNR 6 1301- 05 analogia	Plantowanie poboczy - oczyszczanie nawierzchni przy jej krawędzi z ziemi	m ²	123,00		
3.2.	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km	m ²	58,40		
3.3.	KNR 2-31 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1 729,20		
3.4.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (w ilości 0,8kg/m2)	m ²	1 729,20		

3.5.	KNR 2-31 0310-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa profilująca - gr. po zagęszczeniu 4cm (w ilości 100kg/m2)	m ²	1 729,20		
3.6.	KNR 2-31 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1 729,20		
3.7.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (w ilości 0,8kg/m2)	m ²	1 729,20		
3.8.	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - gr. po zagęszczeniu 4cm (100kg/m2)	m ²	1 729,20		
4.	POBOCZA					
3.1.	KNR 2-31 0204-05 analogia	Wykonanie poboczy szerokości 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 7cm	m ²	611,25		
5.	ZJAZDY					
5.1.	KNR 2-31 0102-05/06 analogia	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV głębokości 50cm	m ²	68,60		
5.2.	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km	m ³	34,25		
5.3.	KNR 2-31 0104-07/08 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego w korycie zjazdów, gr. po zagęszczeniu 15cm	m ²	68,60		

5.4.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm (niesort 0/63)	m ²	68,60		
5.5.	KNR 2-31 0114-07/08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm (niesort 0/31,5)	m ²	68,60		
5.6.	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	T	5,15		
5.7.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (w ilości 0,8kg/m2)	m ²	68,60		
5.8.	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gr. po zagęszczeniu 4cm	m ²	68,60		
RAZEM NETTO [PLN]						
PODATEK VAT [PLN]						
RAZEM BRUTTO [PLN]						