

## KOSZTORYS OFERTOWY

### *Odnowa nawierzchni drogi nr 1968D w Dankowicach.*

Lp	Pozycja	Opis robót	jedn	ilość	Cena jedn [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>					
1.1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,738		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.1.	KNNR 6 1301-05 analogia	Plantowanie poboczy - oczyszczanie nawierzchni przy jej krawędzi z ziemi	m <sup>2</sup>	440,400		
2.2.	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km	m <sup>2</sup>	59,600		
2.3.	KNR 2-31 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	4 250,550		
2.4.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4 250,500		
2.5.	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna - gr. po zagęszczeniu 4cm (w ilości 100kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4 308,550		
<b>3.</b>	<b>ZJAZDY</b>					
3.1.	KNR 2-31 0102-05/06 analogia	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV głębokości 50cm	m <sup>2</sup>	263,150		
3.2.	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km	m <sup>3</sup>	131,570		
3.3.	KNR 2-31 0104-07/08 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego w korycie zjazdów, gr. po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	263,150		

3.4.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15cm (niesort 0/63)	m <sup>2</sup>	263,150		
3.5.	KNR 2-31 0114-07/08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm (niesort 0/31,5)	m <sup>2</sup>	263,150		
3.6.	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	197,360		
3.7.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	263,150		
3.8.	KNR 2-31 0310-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gr. po zagęszczeniu 4cm	m <sup>2</sup>	263,150		
<b>4.</b>	<b>ODWODNIENIE</b>					
4.1.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	14,000		
4.2.	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,000		
4.3.	KNNR 4 1429-03	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130kg w studzienkach i komorach	szt.	10,000		
4.4.	KNNR 4 1612-02 analogia	Czyszczenie przykanalików o śr. nominalnej 200mm	m	42,000		
					<b>RAZEM NETTO [PLN]</b>	
					<b>PODATEK VAT [PLN]</b>	
					<b>RAZEM BRUTTO [PLN]</b>	