

KOSZTORYS INWESTORSKI

Odnowa nawierzchni drogi nr 1924D od granicy miejscowości Krzyków w kierunku skrzyżowania z drogą nr 1535D (długość około 1000m)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostki	Koszt całkowity
Roboty przygotowawcze						
1	04.03.01	Oczyszczenie powierzchni jezdni mechanicznie	m ²	3 904,0		
Razem dział - Roboty przygotowawcze						
Nawierzchnie wg 7.1.						
2	04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną (1,0 kg/m ² czystego bitumu) jezdni, zjazdu, zatoka autobusowa	m ²	3 904,0		
3	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy średnio 3cm (jezdni, zjazdu, zatoka autobusowa)	m ²	3 904,0		
4	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (jezdni, zjazdu, zatoka autobusowa)	m ²	3 904,0		
Razem dział - Nawierzchnie wg 7.1.						
5	04.01.01	Wykonanie koryta gł. 45cm ręcznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kategorii I-III	m ²	230,0		
6	04.02.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z pospółki na poszerzeniu jezdni grubości 20cm	m ²	230,0		
7	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. grubość warstwy 20cm (na poszerzeniu jezdni)	m ²	230,0		
8	04.03.01	Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną (1,5 kg/m ² czystego bitumu)	m ²	230,0		
9	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej grubość warstwy 5cm (na poszerzeniu jezdni)	m ²	230,0		
10	05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej grubość warstwy średnio 3cm (na poszerzeniu jezdni)	m ²	230,0		
11	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grubość warstwy średnio 4cm (na poszerzeniu jezdni)	m ²	230,0		
Razem dział - Nawierzchnia na poszerzeniu wg 7.2.						
RAZEM NETTO						
22 % VAT						
RAZEM BRUTTO						