

KOSZTORYS OFERTOWY

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1913D na odcinku Dobroszów Oleśnicki -
Jaksonowice, na długości ok. 4300m

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostki	Koszt całkowity
Roboty przygotowawcze - CPV 4511200-0						
1	04.03.01	Oczyszczenie powierzchni jezdni mechanicznie	m ²	23 088,0		
		Razem dział - Roboty przygotowawcze				
Nawierzchnie - CPV 45233252-0						
2	04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną (1,0 kg/m ² czystego bitumu) jezdni, skrzyżowania, zjazdu i zatoka autobusowa	m ²	23 088,0		
3	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy średnio 4cm (cała powierzchnia - jak w 2)	m ²	23 088,0		
4	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy 4cm (cała powierzchnia - jak w 2)	m ²	23 088,0		
		Razem dział - Nawierzchnie				
RAZEM NETTO						
22 % VAT						
RAZEM BRUTTO						