

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1939D (likwidacja zastoiska wodnego) w miejscowosci Żerniki Wrocławskie (ul. Parkowa od skrzyżowania z ul. Wrocławska) na dł. ok. 123 mb, gm. Św. Katarzyna

| 8 | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostki | Koszt całkowity |
|---------------------|---|----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1 | Frezowanie nawierzchni jezdni na gł. 6-8cm | m ² | 761,5 | | |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu | m ² | 761,5 | | |
| 3 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni frezowanej w ilości 0,8kg/m2 | m ² | | | |
| 4 | Ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 50kg/m2 (średnio 2cm) z masy mineralno - bitumicznej | m ² | 761,5 | | |
| 5 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni frezowanej w ilości 0,8kg/m2 | m ² | 761,5 | | |
| 6 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/12,8mm, gr. 4 cm | m ² | 761,5 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | |
| 22 % VAT | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | |

.....
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy