

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Odtworzenie rowów na odcinku Wawrzeńczyce - Mietków przy drodze 2075D.

Lp.	Pozycja	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostki	Koszt całkowity
<b>I. POGŁĘBIANIE ROWÓW - strona prawa</b>						
1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	316,00		
<b>II. ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU fi 300 dł. 8m POD ZJAZDEM DO LASU</b>						
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	8,00		
3	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m <sup>3</sup>	13,44		
<b>III. BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU POD ZJAZDEM DO LASU fi 600 dł. 8m</b>						
4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa zwirowa	m <sup>3</sup>	3,84		
5	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm	ściank.	2,00		
6	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60cm	m	8,00		
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm	m <sup>2</sup>	20,00		
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm	m <sup>2</sup>	20,00		
<b>IV. WYCINKA KRZAKÓW I SAMOSIEJEK</b>						
9	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,1246		
<b>V. POGŁĘBIANIE ROWÓW - str. lewa</b>						
10	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczanie rowów z namułu o gr. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	645,00		
<b>VI. ROZEBRANIE PRZEPUSTU fi 300 POD ZJAZDEM - posesja nr 5</b>						
11	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m <sup>3</sup>	23,52		
12	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30cm	m	8,00		
<b>VII. ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW fi 300 POD ZJAZDEM - droga gminna</b>						
13	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30cm	m	6,00		

14	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m <sup>3</sup>	15,12		
<b>VIII. ROZEBRANIE PRZEPUSTU fi 300 POD ZJAZDEM - zjazd na pole</b>						
15	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m <sup>3</sup>	12,60		
16	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30cm	m	5,00		
<b>IX. BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU fi 600 POD ZJAZDEM - posesja nr 5</b>						
17	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm	ściank.	2,00		
18	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	3,84		
19	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60cm	m	8,00		
<b>IX. BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU fi 600 POD ZJAZDEM - droga gminna</b>						
20	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm	ściank.	2,00		
21	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	2,88		
22	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60cm	m	6,00		
<b>IX. BUDOWA NOWEGO PRZEPUSTU fi 600 POD ZJAZDEM - zjazd na pole</b>						
23	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm	ściank.	2,00		
24	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	2,40		
25	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60cm	m	5,00		
					<b>RAZEM NETTO</b>	
					<b>22 % VAT</b>	
					<b>RAZEM BRUTTO</b>	