

W związku z wątpliwościami związanymi z wartościami określonymi w kosztorysie pod pozycją ilość w części III (NAWIERZCHNIA), dokonano poszerzenia przedmiotowych komórek, bez zmiany merytorycznej kosztorysu.

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1941D na długości ok. 600 m i średniej szerokości 6 m w miejscowości Łukaszowice, gm. Św. Katarzyna.

Lp.	Pozycja	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostki	Koszt całkowity
I. ROBOTY POMIAROWE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,572		
II. SRZYŻOWANIE Z DROGA GMINNĄ						
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	45,00		
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (wartwa ścieralna)	m ²	45,00		
III. NAWIERZCHNIA						
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3 434,05		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3 434,05		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (wartwa ścieralna)	m ²	3 434,05		
IV. REGULACJA KRAWĘŻNIKÓW przy zjazdach						
7	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	138,00		
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	138,00		
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	10,35		
V. REGULACJA STUDZIENEK - 16 szt.						
10	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	16,00		
VI. ZJAZDY - nawierzchnia z tłucznia						
11	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	194,00		
VII. ZJAZDY - nawierzchnia bitumiczna						
12	KNR 2-31 0507-01	Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²	98,40		

VIII. SKRZYŻOWANIE Z DROGA GMINNĄ (do Ozorzyc)						
13	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	131,00		
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (wartwa ścieralna)	m ²	131,00		
IX. ODBUDOWA CZĘŚCI PUZZLI - ZJAZD (puzzle zniszczone przy regulacji krawężników)						
15	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie puzzli - ANALOGIA	m ²	26,00		
					RAZEM NETTO	
					22 % VAT	
					RAZEM BRUTTO	