

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1907D na odcinku Węgrów - Krakowiany, gm. Długoleka.”

Lp.	Pozycja	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostki	Koszt całkowity
I. ROBOTY POMIAROWE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,380		
II. JEZDNIA, SKRZYŻOWANIA, ZJAZDY						
2	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	8 330,00		
3	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych - NA SKRZYŻOWANIACH DRÓG	m ²	187,50		
4	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - NAWIERZCHNIA BRUKOWA ZJAZDÓW	m ²	47,5		
5	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA	m ²	100,00		
6	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	114,50		
7	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego o gr. 3 cm	m ²	52,00		
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - jezdnia, zjazdy: bitumiczne i brukowe w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	8 565,00		
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównianie jezdni mieszanką mineralno - bitumiczno asfaltową mechanicznie (w ilości 135 kg/m ²)	t	45,90		
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	340,00		
11	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, gr. 3 cm (75kg/m ²) - warstwa wyrównawcza	m ²	8 330,00		
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	8330,00		
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, gr. 4cm (100 kg/m ²) - warstwa ścieralna (jezdnie+skrzyżowanie)	m ²	8 565,00		
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, gr. 4cm (100 kg/m ²) - warstwa ścieralna NA ZJAZDACH DO POSESJI	m ²	100,00		
15	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego niesort 0/31,5 o gr. śr. 5 cm - ZJAZDY	m ²	277,00		
16	KNNR 6 0113-04	Wyprofilowanie itniejących podbudów nawierzchni zjazdów niesortem 0/31,5 - kr. łamanym - śr. gr. 5 cm	m ²	100,00		

III. MIJANKI - 6 szt. mijanek w km 0+090, 0+450, 0+578, 1+127, 1+330, 1+630 oraz dojście do kapliczki 18m²						
17	KNR 2-31 0102-05/06	Wykonanie korya w gruncie kat. II-III głębokość 45 cm	m ²	397,50		
18	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1 km	m ³	178,90		
19	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mech. gr. 15 cm	m ²	397,50		
20	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (niesort 0/63)	m ²	388,00		
21	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (niesort 0/31,5)	m ²	378,50		
22	KNNR 6 1005-07	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1 kg/m ²	m ²	378,50		
23	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, gr. 3 cm (75kg/m ²) - warstwa wiążąca	m ²	369,00		
24	KNNR 6 1005-07	Skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	369,00		
25	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, gr. 4 cm (100kg/m ²) - warstwa ścierna	m ²	369,00		
IV. POBOCZA						
26	KNR 2-31 0204-03	Wykonanie poboczki o szerokości 0,7 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o śr. gr. 5 cm	m ²	2964,50		
27	KNR 2-31 0204-03	Wykonanie poboczki o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o śr. gr. 8 cm	m ²	180,00		
V. ROWY						
28	KNR 2-01 0111-02	Wykoszenie porostów ręcznie (w lini rowu) ze skarp terenowych pasa poza poboczem o szer. 1,5 m	m ²	1027,50		
29	KNNR 1 0212-01	Wykopy liniowe lub jamiste o gł. do 0,6 m ze skarpami 1:0,75, o szer. dna 0,4 m w gr. III (685 mb)	m ³	349,35		
30	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	1301,50		
31	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyladowczymi (grunt z wykopu rowu)	m ³	173,68		
32	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie gruntu kat. III z wykopu rowów na poboczach za skarpią i za przeciwiskarpią (z przerzutem gruntu do 3m - 173,5 m ³)	m ²	2055,00		
VI. PRZEPUST						
33	KNNR 6 0605-01	Ława żwirowa gr. 30 cm dla przepustu fi 400, dł.6m	m ³	1,44		

34	KNNR 6 0605-06	Przepust rurowy - ułożenie rur betonowych fi 400 (w gotowym wykopie) z wykonaniem izolacji na złączach rur z pasków papy szer. 20 cm na lepiku	m	6,00		
35	KNR 2-01 0230-01	Przykrycie rur przepustu gruntem piaszczystym z wykopu rowu (6mx1,2m) (Nawierzchnię z kruszywa łamanego - niesortu 0/31,5 ujęto w obmiarze zjazdów)	m ³	2,00		
36	KNR 2-31 0602-03	Odbudowa wlotu (wylotu) przepustu rurowego fi 400 z darniny (0,8m2)	szt.	1,00		
VII. CIEK						
37	KNR 2-31 0606-01	Scieki z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m	180,00		
					RAZEM NETTO	
					22 % VAT	
					RAZEM BRUTTO	