

Etap I - część „B” - roboty związane z budową chodników i zjazdów na drogi gminne usytuowane w pasach tych dróg(od km 0+000 do km 1+240)

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Symbol klasyfikacji KNNR	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV: 45111000-8	x	x	x	x
1	KNNR6 0805-0600 analogia	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka do wykorzystania)	m ²	259		
2	KNNR6 0805-0600 analogia	jw.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	29		
3	KNNR6 0806-0200	jw.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask. (krawężnik do wykorzystania)	m	28		
4	KNNR6 0806-0200	jw.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	160		
5	KNR 2-31 0812-0300	jw.	Rozebranie ław betonowych krawężników jw.	m ³	11,3		
6	KNNR6 0806-0800	jw.	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m	19		
7	KNR 4-04 1101-0100 + 1101-0400	jw.	Odwiezenie gruzu z rozbiórek na odl. 10 km	m ³	19,6		
Razem roboty przygotowawcze							
x	x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
8	KNNR1 0202-0300	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. II z transportem na odległość 1 km (zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na hałdę – humus do wykorzystania)	m ³	26		
9	KNNR1 0202-0400	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem na odległość 1 km - całkowita odl. transportu 15 km (nadmiar gruntu na odkład)	m ³	114		
10	KNNR1 0202-0701	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. II z transportem na odległość 1 km - całkowita odl. transportu 15 km (dokop)	m ³	111		
11	KNNR1 0202-0701	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. II (wymagania dla materiału jak dla warstw odcinających lub odsączających) z transportem na odległość 1 km - całkowita odl. transportu 15 km (dokop)	m ³	23		
12	KNNR1 0205-0401	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębierną o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II uprzednio zmagazynowanym w hałdzie z transportem na odległość 1 km (dowóz humusu z przyzmy na humusowanie skarp)	m ³	26		
13	KNNR1-0301-0100	jw.	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. II z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1 km (całkowita odl. transportu 15 km)	m ³	100		
14	KNNR1 0208-0200	jw.	Dopłata za każdy 1 km transportu ponad 1 km samochodami do 5 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (dodatek za transport na dalsze 14 km do pozycji 13)	m ³	100		
15	KNNR1 0208-0201	jw.	Dopłata za każdy 1 km transportu ponad 1 km samochodami 5-10 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (dodatek za transport na dalsze 14 km do pozycji 9, 10, 11)	m ³	248		
16	KNNR1 0311-0100	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyl. z gr. kat. II	m ³	55		
17	KNNR1 0407-0100	jw.	Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. II	m ³	79		
18	KNNR1 0408-0300	jw.	Zagęszczenie nasypów z gruntu kat. II zagęszczarkami	m ³	55		
19	KNNR1 0409-0702	jw.	Zagęszczenie nasypów z gruntu jw. walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t gr. kat. II	m ³	79		
20	KNNR1 0503-0500	jw.	Plantowanie mechaniczne skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. II	m ²	255		
Razem roboty ziemne:							
x	x	D.04.00.00	PODBUDOWY - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
21	KNNR6 0103-0100	D.04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. II	m ²	676		
22	KNNR6 0104-0110 - analogia	D.04.02.01	Warstwa odcinająca grubości 10 cm z piasku średnioziarnistego wykonywana ręcznie i zagęszczana mechanicznie	m ²	676		
23	KNNR6 1005-0400	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	675		
24	KNNR6 0113-0500 - analogia	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - pod chodniki	m ²	525		
25	KNNR6 0113-0600	jw.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - na zjazdach	m ²	150		
26	KNNR6 0108-0201 - analogia	D.04.08.01	Klinowanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno – bitum. w ilości 75 kg/m ² (gr. 3 cm)	t	2,7		
Razem podbudowy:							
x	x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
27	KNNR6 0309-0201	D.05.03.05	Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm	m ²	36		

Przebudowa drogi powiatowej 2018D Małkowice - Sadków

28	KNNR6 0502-0301	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3 cm	m ²	112		
				Razem nawierzchnie:			
	x	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
29	KNNR1 0507-0100	D.06.01.01	Humusowanie skarp i poboczy, z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 5 cm (gr. całkowita 10 cm) - humus z odzysku	m ²	255		
30	KNNR1 0507-0200	jw.	Jw. - dodatek za dalsze 5 cm	m ²	255		
				Razem roboty wykończeniowe:			
	x	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
31	KNNR6 0403-0301	D.08.01.01	Ustawienie krawężników bet. "stojących" 15x30 cm na ławie z betonu B15 z oporem	m	493		
32	KNNR6 0403-0301	jw.	Ustawienie krawężników bet. "stojących" 15x30 cm na ławie z betonu B15 z oporem (krawężnik z odzysku)	m	28		
33	KNNR6 0502-0400 - analogia	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - na podsypce z mialu kamiennego gr. 4 cm	m ²	266		
34	KNNR6 0502-0400 - analogia	jw.	Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - na podsypce z mialu kamiennego gr. 4 cm (kostka z odzysku)	m ²	259		
35	KNNR6 0404-0200	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 cm, na pods. piaskowej	m	412		
				Razem elementy ulic:			
	x	D.10.00.00	INNE ROBOTY - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
36	KNNR6 01305 -0100	jw.	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - betonem	m ³	1,1		
				Razem roboty inne:			
				OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)			