

Etap II - część „B” - roboty związane z budową chodników i zjazdów na drogi gminne usytuowane w pasach tych dróg (od km 1+240 do km 1+861)							
KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Symbol klasyfikacji KNNR	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV: 45111000-8	x	x	x	x
1	KNNR6 0806-0200	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piask.	m	14		
2	KNR 2-31 0812-0300	jw.	Rozebranie ław betonowych krawężników jw.	m ³	0,8		
3	KNR 4-04 1101-0100 + 1101-0400	jw.	Odwiezenie gruzu z rozbiórek na odl. 10 km	m ³	1,5		
Razem roboty przygotowawcze							
x	x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
4	KNNR1 0202-0300	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. II z transportem na odległość 1 km (zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na hałdę – humus do wykorzystania)	m ³	78		
5	KNNR1 0202-0400	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem na odległość 1 km - całkowita odl. transportu 15 km (nadmiar gruntu na odkład)	m ³	373		
6	KNNR1 0202-0701	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. II z transportem na odległość 1 km - całkowita odl. transportu 15 km (dokop)	m ³	408		
7	KNNR1 0205-0401	jw.	Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębierną o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. II uprzednio zmagazynowanym w hałdzie z transportem na odległość 1 km (dowóz humusu z przyzmy na humusowanie skarp)	m ³	78		
8	KNNR1-0301-0100	jw.	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. II z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1 km (całkowita odl. transportu 15 km)	m ³	50		
9	KNNR1 0208-0200	jw.	Dopłata za każdy 1 km transportu ponad 1 km samochodami do 5 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (dodatek za transport na dalsze 14 km do pozycji 8)	m ³	50		
10	KNNR1 0208-0201	jw.	Dopłata za każdy 1 km transportu ponad 1 km samochodami 5-10 t po drogach o nawierzchni utwardzonej (dodatek za transport na dalsze 14 km do pozycji 5 i 6)	m ³	781		
11	KNNR1 0311-0100	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyl. z gr. kat. II	m ³	41		
12	KNNR1 0407-0100	jw.	Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. II	m ³	367		
13	KNNR1 0408-0300	jw.	Zagęszczenie nasypów z gruntu kat. II zagęszczarkami	m ³	41		
14	KNNR1 0409-0702	jw.	Zagęszczenie nasypów z gruntu jw. walcami wibracyjnymi samojezdnymi 9 t gr. kat. II	m ³	367		
15	KNNR1 0503-0500	jw.	Plantowanie mechaniczne skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. II	m ²	777		
Razem roboty ziemne:							
x	x	D.04.00.00	PODBUDOWY - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
16	KNNR6 0103-0100	D.04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. II	m ²	876		
17	KNNR6 0104-0110 - analogia	D.04.02.01	Warstwa odcinająca grubości 10 cm z piasku średnioziarnistego wykonywana ręcznie i zagęszczana mechanicznie	m ²	876		
18	KNNR6 1005-0400	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	876		
19	KNNR6 0113-0500 - analogia	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - pod chodniki	m ²	876		
Razem podbudowy:							
x	x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
20	KNNR6 0309-0201	D.05.03.05	Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm	m ²	43		
21	kalkulacja zakładowa 2006-0300	D.05.03.11	Frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych na głęb. średnio 3 cm z odwiezieniem destruktu na odległość 20 km	m ²	33		
Razem nawierzchnie:							
x	x	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
29	KNNR1 0507-0100	D.06.01.01	Humusowanie skarp i poboczy, z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 5 cm (gr. całkowita 10 cm) - humus z odzysku	m ²	777		
30	KNNR1 0507-0200	jw.	Jw. - dodatek za dalsze 5 cm	m ²	777		
Razem roboty wykończeniowe:							
x	x	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC - KOD CPV: 45233000-9	x	x	x	x
31	KNNR6 0403-0301	D.08.01.01	Ustawienie krawężników bet. "obniżonego" 15x30 cm na ławie z betonu B15 z oporem	m	8		
33	KNNR6 0502-0400 - analogia	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - na podsypce z miału kamiennego gr. 4 cm	m ²	876		
35	KNNR6 0404-0200	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 cm, na pods. piaskowej	m	1 112		
Razem elementy ulic:							
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)							