

KOSZTORYS OFERTOWY - etap II (branża teletehniczna)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.-01.03.04.B	KANALIZACJA KABLOWA				
1 d.1	ZN-97/TP S.A 40 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) KABEL XzTKMXpwFtlx 50*4*0,5	m	160		
2 d.1	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy KABEL XzTKMXpwFtlx 50*4*0,5	m	100		
3 d.1	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy KABEL XzTKMXpwFtlx 35*4*0,5	m	135		
4 d.1	KNR 5-01 0701-06	Montaż i ust.słupów drewn.pojed.o dł. 7 m ze szczudłem żelbet.,belk.ust.i podpora odporow.w szczudle żelbet.i belka ustoj.- gr.kat.III	szt.	1		
5 d.1	KNR 5-01 0616-04	Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 30 mm w rurze ochronnej	m	3		
6 d.1	wycena indywidualna	PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ SKRZYNKI KABLOWEJ NA PROJEKTOWANY SŁUP	szt	1		

7 d.1	ZN-97/TP S.A 40 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) KABEL XzTKMXpw 5*4*0,5	m	15		
8 d.1	KNR 5-01 0615-03 analogia	Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm PRZEŁOŻENIE KABLI DO BUDYNKU 11 I 12 NA PROJEKTOWANY SŁUP	m	60		
9 d.1	KNR 5-01 0615-03	Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm KABEL XzTKMXpwn 3*2*0,5	m	47		
10 d.1	KNR 5-01 0615-03	Zawieszanie kabla napowietrznego XTKMXo o śr. 15 mm KABEL XzTKMXpwn 2*2*0,5	m	25		
11 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie RURA DVK 110	m	25		
12 d.1	KNR 5-10 0303-02 analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie RURA A110PS	m	26		
13 d.1	ZN-97/TP S.A 40 0704-03	Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach	złącz.	4		
14 d.1	ZN-97/TP S.A 40 0718-03	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.moduł.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 30 parach	złącz.	0		

15 d.1	ZN-97/TP S.A 40 0704-15	Montaż złączy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn. - dod.za każdy nast.kabel w złączu na kablu o 30 parach	złącz.	4		
16 d.1	wycena indywidualna	WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAEM	szt	1		
17 d.1	wycena indywidualna	DEMONTAŻ KOLIDUJĄCYCH KABLI I SŁUPAI WRAZ Z WYWOZEM	szt	1		
Razem dla etapu D.-01.03.04.B KANALIZACJA KABLOWA						

wartość netto dla etapu II (branża teletechniczna):[zł]

wartość brutto dla etapu II (branża teletechniczna):[zł]

słownie brutto: