

**UMOWA**  
**NR SP.DT.3421.P1N-22/2007**

zawarta w dniu ..... 2007r. we Wrocławiu  
pomiędzy:

**Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy  
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław  
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:**  
**1. Andrzej Wąsik - Starosta Powiatu**  
**2. Ireneusz Słoma - Wicestarosta**  
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Powiatu - Małgorzaty Dreiseitel-Cieslik  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
.....  
NIP ..... REGON .....  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez:  
1. ....  
2. ....

§ 1

**WYKONAWCA** został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

§ 2

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: **Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1909D w Tokarach wraz z odwodnieniem, gm. Długołęka**

**2. ZAKRES RZECZOWY**

L.p.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY POMIAROWE</b>		km	0,96
<b>II. REGULACJA KRAWĘŻNIKÓW</b>			
1	Usunięcie gruntu z jezdni zalegającego przy krawężniku	m <sup>2</sup>	474,60
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min. - bit. gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	113,60
3	Transport materiału z rozbiórki nawierzchni na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4,54
4	Rozebranie krawężników - do ponownego wbudowania	m	568,00
5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	568,00
6	Ustawienie krawężników kamiennych na podsypce cem. – piask. (100% krawężników z rozbiórki)	m	517,00
7	Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej B-15 z oporem – dla zjazdów	m	51,00

8	Zasypanie rowków przy krawężnikach gruntem wcześniej wydobytym	m <sup>3</sup>	34,08
9	Czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	113,60
10	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	113,60
11	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych gr. 4 cm - warstwa ścieralna (na szerokości 20 cm)	m <sup>2</sup>	113,60
<b>III. JEZDNIA</b>			
12	Frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 4 cm (połączenia z odcinkami istniejącymi)	m <sup>2</sup>	51,30
13	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	4039,00
14	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4039,00
15	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych - warstwa wyrównawcza gr. 3 cm (75 kg/m <sup>2</sup> )	t	302,93
16	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4039,00
17	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych gr. 4 cm - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	4039,00
18	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego o wysokość ok. 9 cm	szt.	1
<b>IV. ZJAZDY</b>			
19	Rozbiórka nawierzchni tłuczniowej (włączenie drogi gminnej) na gł. 15 cm	m <sup>2</sup>	154,00
20	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	154,00
21	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	154,00
22	Warstwa profilująca z masy min. – asf. (75 kg/m <sup>2</sup> )	t	11,55
23	Skropienie warstwy profilującej zjazdu emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	154,00
24	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych gr. 4 cm - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	154,00
25	Wykonanie zjazdów gruntowych frezowiną o śr. gr. 4,5 cm	m <sup>2</sup>	19,00
26	Uzupełnienie w poboczach drogi zaniżeń o gł. śr. 5 cm frezowiną	m <sup>2</sup>	13,80
27	Uzupełnienie w poboczach drogi zaniżeń o gł. śr. 5 cm niesortem 0/31,5	m <sup>2</sup>	10,20
28	Wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kruszywa łamanego 0/31,5 o śr. gr. 4,5 cm	m <sup>2</sup>	215,76
<b>V. CHODNIK GRUNTOWY</b>			
29	Koryta pod elementy cieku betonowego na gł. 45 cm	m <sup>3</sup>	6,30
30	Rozplantowanie wydobytego gruntu w obrębie wykopu w chodniku gruntowym i na skarpach rowu	m <sup>3</sup>	4,72
31	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 15 cm pod cieki betonowe	m <sup>2</sup>	10,50
32	Ułożenie ścieku z elementów betonowych na podsypce cem. – piask. i przykrycie od góry odwróconymi elementami betonowymi	m	17,50
33	Zasypanie wykopu wzdłuż cieków gruntem z koryta	m <sup>3</sup>	1,58
34	Mechaniczna ścinka gruntu gr. 11 cm na uzupełnienie zaniżeń w chodniku gruntowym	m <sup>2</sup>	98,00
35	Rozplantowanie gruntu w chodniku gruntowym (grunt z jezdni - przy krawężniku, ze ścinki w chodniku, z wykopu cieków)	m <sup>3</sup>	34,47

36	Zagęszczenie gruntu na szerokości ok. 1,45m w ciągu chodnika	m <sup>2</sup>	726,00
<b>VI. POBOCZA</b>			
37	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1m o gr. 7 cm kruszywem kamiennym 0/31,5	m <sup>2</sup>	204,00
38	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1,5m o śr. gr. 4,5 cm kruszywem łamanym 0/31,5 (bez mijanek i poszerzeń)	m <sup>2</sup>	1198,50
39	Uzupełnienie poboczy na szerokości 0,7m o śr. gr. 4,5 cm kruszywem łamanym 0/31,5 (str. prawa: przy mijankach i poszerzeniach)	m <sup>2</sup>	168,70
<b>VII. POSZERZENIA NA ŁUKACH DROGI (3 lokalizacje)</b>			
40	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, gł. 52 cm	m <sup>2</sup>	156,45
41	Transport gruntu z koryta poszerzeń samochodami samowładowymi do 1 km	m <sup>3</sup>	81,35
42	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	156,45
43	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	156,45
44	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	141,95
45	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	149,20
46	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	141,95
47	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową - war. wiążąca 75 kg/m <sup>2</sup>	t	10,10
48	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	134,70
49	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 4 cm - war. ścieralna	m <sup>2</sup>	127,45
<b>VIII. MIJANKI (3 lokalizacje: na odc. prostej, przy przystanku autobusowym i na istniejącej podbudowie brukowej)</b>			
50	Czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowa brukowa	m <sup>2</sup>	42,00
51	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1 kg/m <sup>2</sup> - nawierzchnia brukowa	m <sup>2</sup>	42,00
52	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową - war. profilująca 50 kg/m <sup>2</sup>	t	2,10
53	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych - war. wyrównawcza gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	42,00
54	Skropienie nawierzchni drogowej - emulsją asfaltową 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	42,00
55	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 4 cm - war. ścieralna	m <sup>2</sup>	42,00
56	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, gł. 52 cm	m <sup>2</sup>	95,20
57	Transport gruntu z koryta poszerzeń samochodem samowładowym do 1 km	m <sup>3</sup>	49,50
58	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - mijanki	m <sup>2</sup>	95,20
59	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	95,20
60	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63- warstwa dolna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	94,20
61	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	89,60
62	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	89,60
63	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -	t	6,51

	asfaltową - war. wiążąca 75 kg/m <sup>2</sup>		
64	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86,80
65	Nawierzchnia z mieszanek min. - bit. grysowych - war. ściernalna gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	84,00
<b>IX. ODWODNIENIE</b>			
66	Czyszczenie przepustu o śr. 0,50 m z namułu, zamulenie do 1/2 (50%) jego światła	m	10,00
67	Czyszczenie przepustu o śr. 0,50 m z namułu, zamulenie do 100% jego światła	m	10,00
68	Mechaniczne (WUKO) czyszczenie przykanalika o śr. 20 cm przy zamuleniu 100% jego światła	szt.	1
69	Plantowanie wydobytego namułu na skarpach rowów w obrębie przepustów	m <sup>3</sup>	3,38
70	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	150,00
71	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	393,00
72	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m <sup>3</sup>	53,00
73	Plantowanie gruntu odspojonego z oczyszczenia dna rowów na powierzchni skarp rowów	m <sup>3</sup>	54,82

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę zgodnie ze złożoną ofertą:

netto: .....

należny podatek VAT ..... % tj. .... zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: ..... zł.

Ogółem brutto słownie: .....

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg ceny przyjętej w kosztorysie ofertowym i nie może przekroczyć kwoty ofertowej.
5. Płatność nastąpi po wykonaniu całości zadania, po dokonaniu odbioru ostatecznego i sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego, podpisanego przez Zamawiającego.
6. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury ostatecznej, licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.
7. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

### § 3

Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2007r.**

### § 4

1. Kwota określona w § 2 ust.2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza robót, itp.
2. Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
5. Wykonawca wykona i zapewni należyłą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytych stanie przez okres trwania robót.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

§ 5

1. **Zamawiający** przekaze protokolarnie **Wykonawcy** „teren robót” w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. **Zamawiający wskaże Wykonawcy** lokalizację robót, niezbędną do realizacji zamówienia.

§ 6

Obowiązki stron:

1. Obowiązki Zamawiającego:
  - a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,
  - b) zapewnić nadzór nad tokiem prac.
2. Obowiązki Wykonawcy:
  - a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,
  - b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi,
  - c) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,
  - d) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót,
  - e) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą, przez osobę uprawnioną.

§ 7

1. **Wykonawca** ustanawia **Kierownika Budowy** w osobie **Pana** .....
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie Pana Tadeusza Wojciechowskiego.

§ 8

Warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru po zakończeniu całości robót określonych w § 2 i w § 4.
2. Po otrzymaniu kosztorysu powykonawczego Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:
  - a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad,
  - b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty,
  - c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.
4. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisanie protokołu, który będzie zawierał ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni (od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o upływie terminu gwarancji) dokonuje z udziałem Wykonawcy **odbioru pogwarancyjnego**. Zamawiający sporządza **protokół odbioru pogwarancyjnego**, który podpisują strony umowy.

§ 9

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie Art. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r z późn. zm), w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, w wysokości (art. 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych), w kwocie ..... (słownie: .....) co stanowi nie mniej niż **5 %** wartości przedmiotu zamówienia brutto.
2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi w formie.  
.....

3. 70 (siedemdziesiąt) % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego bez wad.
4. 30 (trzydzieści) % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone **na prośbę Wykonawcy** w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu Pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

#### § 10

1. Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji **12 miesięcy** od daty dokonania odbioru ostatecznego.
2. Na roboty oraz materiały wbudowane przez Wykonawcę, ustala się okres rękojmi **24 miesiące** od daty upływu gwarancji.
3. Łącznie okres gwarancji i rękojmi wynosi **36 miesięcy**.

#### § 11

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z lokalizacją i w zakresie określonym w dokumentach przetargowych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) **Wykonawca** w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od **Zamawiającego** pisemnego powiadomienia,
  - b) jeżeli, **Wykonawca** nie usunie wady w wymaganym terminie, **Zamawiający** może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt **Wykonawcy**, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty Należytego Zabezpieczenia Wykonania Zamówienia,
  - c) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

#### § 12

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Wykonawca** dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez **Zamawiającego**. Za roboty wykonane przez Podwykonawców zapłaci **Zamawiający** potrącając kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. **Wykonawca** odpowiada przed **Zamawiającym** za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

#### § 13

Odstąpienie od umowy może nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych oraz z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

#### § 14

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez **Zamawiającego** z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu oddania.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.
4. W przypadku odstąpienia **Wykonawcy** od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od **Wykonawcy**, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz **Zamawiającego**.
5. **Zamawiający** jest zobowiązany wypłacić **Wykonawcy** karę umowną w przypadku:
  - jeżeli **Zamawiający** opóźnia rozpoczęcie odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu (do **Zamawiającego**) pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru, 0.10 % za każdy dzień opóźnienia,
6. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiegokolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.
7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. **Zamawiający** może w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności **Wykonawcy**.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany zapisów Umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie strony.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),
- b) Oferta Przetargowa Wykonawcy,
- c) Specyfikacja techniczna
- d) Kosztorys ofertowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Akceptuję ustalenia zawarte w niniejszej umowie

.....  
podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy