

UMOWA
NR SP.DT.3421.P1N-51/2007
lub
NR SP.DT.3421.P1N-52/2007

zawarta w dniu 2008r. we Wrocławiu
pomiędzy:

**Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław**

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- 1. Andrzej Wąsik - Starosta Powiatu**
- 2. Ireneusz Słoma - Wicestarosta**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowany przez:
.....

§ 1

WYKONAWCA został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

§ 2

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rowów drogowych o średniej głębokości 0,6m i szerokości dna 0,4m stanowiącej ok. 40% ogólnej długości rowów, wykonanie prac konserwacyjnych polegających na pogłębieniu rowów przy średnich parametrach szer. 0,35m i głębokości 0,4m oraz oczyszczeniu kanalizacji deszczowej w rozbiciu na zadania:

ZADANIE 1 – NR SP.DT.3421.P1N-51/2007 - Wykonanie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. 45.23.24.51-8, 45.23.24.10-9

ZADANIE 2 – NR SP.DT.3421.P1N-52/2007 - Wykonanie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach. CPV 45.23.24.51-8, 45.23.24.10-9

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę zgodnie ze złożoną ofertą:

ZADANIE 1 – NR SP.DT.3421.P1N-51/2007 - Wykonanie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. 45.23.24.51-8, 45.23.24.10-9

L.p.	Nr drogi lokalizacja	Asortyment robót	Strona drogi	Ilość	Koszt robót brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1	1933D Groblice – Kotowice	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	prawa lewa	320 m 320 m 256 m ³	
2	1535D Dobrzykowie – Nadolice Małe	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	prawa lewa	1850 m 1750 m 1440 m ³	
3	1923D Kamieniec Wrocławski	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	prawa	450 m 180 m ³	
4	1371D Pasikurowice	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	prawa lewa	620 m 765 m 554 m ³	
5	1911D Łosice	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu - wykonanie rowów na gł. 0,6 m, szer. dna 0,4 m i pochyleniem skarp 1:1,5 - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 3 km	lewa prawa	240 m 98 m ³ 220 m 171,6 m ³	
6	1916D Mirków	- wykonanie rowów na gł. 0,6 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 2 km	prawa lewa	150 m 150 m 234 m ³	
7	1371D Pasikurowice	- wykonanie rowu o gł. 0,75 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 2 km	lewa	65 m 56 m ³	
8	1928D Jeszkowice	- pogłębienie rowu na gł. 0,3 m szer. dna 0,3 m - pogłębienie rowu na gł. 0,4 m szer. dna 0,4 m - wykonanie rowu o gł. 0,9m szer. dna 0,4m - oczyszczenie przepustu ø 400 – zamulenie 50% - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 1 km	lewa prawa lewa	65 m 155 m 30 m 9 m 71,6 m ³	
9	1922D Dobrzykowie	- oczyszczenie kanalizacji deszczowej ø 200 – zamulenie 75% - oczyszczenie kanalizacji deszczowej ø 400 – zamulenie 50% - oczyszczenie przykanalików i przepustów ø150 – zamulenie 75% - oczyszczenie studni rewizyjnych ø 1000, gr. namułu 0,6 m - oczyszczenie wpustów ulicznych – studzienek ø 500, gr. namułu 0,8 m - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 2km		728 m 22 m 53 m 8 szt. 16 szt. 23,8 m ³	
10	1916D Mirków	- oczyszczenie rur przepustowych ø 500 – zamulenie 75%-100% - oczyszczenie rur przepustowych ø 200 – zamulenie 75% - oczyszczenie studni rewizyjnych ø 1000 (2 szt.) i ø 800 (1 szt.), gr. namułu 0,5 m - oczyszczenie wlotów i wylotów w rowach do przepustu, gr. namułu 0,4 m - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 1km		12 m 19 m 3 szt. 10 m 5 m ³	

11	1917D Kiełczów – Wilczyce	<ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczanie kanalizacji drenarskiej \varnothing 120 - wykonanie odkrywek kanalizacji drenarskiej co 35 m, gł. 1 m - uzupełnienie drenażu \varnothing 120 w miejscach odkrywek i uszkodzeń w otulinie z włókniyny poliestrowej - zasypianie odkrytego drenażu obsybką filtracyjną gr. 0,2 m nad drenem, z kamienia płukanego 16/32 - zasypianie wykopów odkrywek nad drenażem: <ul style="list-style-type: none"> - gruntem piaszczystym, gr. 0,5 m - gruntem rodzimym, gr. 0,3 m, z zagęszczeniem - rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów i oczyszczenia drenażu w pasie zieleni 		<p>490 m 14 szt.</p> <p>20 m</p> <p>4 m³</p> <p>16 m³</p> <p>9 m³ 8 m³</p>	
12	1918D Długołęka	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie kolektora \varnothing 500 – zamulenie 50% - oczyszczenie studni rewizyjnych \varnothing 600, gr. namułu 0,6 m - ręczne rozplantowanie urobku –namułu w pasie zieleni - wypompowanie wody przy wlocie do kolektora 		<p>195 m 3 szt.</p> <p>19,5 m³ 5 m³</p>	
13	1920D Oleśniczka - Piszkowa	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu drogowego \varnothing 300 – zamulenie 100% - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>11 m</p> <p>0,8 m³</p>	
14	1341D Budziwojowice	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu drogowego \varnothing 600 – zamulenie 100% - oczyszczenie wlotu i wylotu w rowach do przepustu, gr. namułu 0,4 m (dł. 2x 5m) - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>11 m</p> <p>10 m</p> <p>8 m³</p>	
15	1938D Smardzów-Żerniki Wrocławskie	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu kamiennego-ramowego 0,6x0,6m – zmulenie 50% - oczyszczenie wlotu i wylotu w rowach do przepustu, gr. namułu 0,4 m (dł. 2x2m) - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>9 m</p> <p>4 m</p> <p>3,62 m³</p>	
16	1911D Łosice	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu \varnothing 600 – zamulenie 100% dł. 14 m - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>14 m</p> <p>3,96 m³</p>	
17	1909D Tokary	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu drogowego \varnothing 600 – zamulenie 75% - oczyszczenie przepustu drogowego \varnothing 800 – zamulenie 50% - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>11 m</p> <p>10 m</p> <p>4,84 m³</p>	
18	1920D Śliwice	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie kolektora \varnothing 500 – zamulenie 75% - oczyszczenie przepustu \varnothing 400 – zamulenie 100% - oczyszczenie przepustu \varnothing 200 – zamulenie 75% - oczyszczenie studni rewizyjnej, gr namułu 0,7m - oczyszczenie wlotu i wylotu w rowach do przepustu, gr. namułu 0,4 m 		<p>17 m 7 m 15 m 0,5 m³ 10m</p>	
19	1535D Dobrzykowice – Nadolice Małe	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie dwóch przepustów kamiennych-ramowych 0,9x0,8m, zamulenie 50% (dł. 2x13m) - zablokowanie dopływów w rowach i wypompowanie wody - oczyszczenie wlotów i wylotów w rowach do przepustów, gr. namułu 0,4 m 9dł. 2x2x5m) 		<p>26 m</p> <p>20 m³</p> <p>20 m</p>	
20	1341D Szczodre	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie rury odwodnieniowej \varnothing 110 w cieku korytkowym – zamulenie 100% 		<p>30 m</p>	
21	1920D Pietrzykowice	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie przepustu drogowego \varnothing 600 – zamulenie 75% - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu 		<p>18 m</p> <p>3,82 m³</p>	
23	1914D Januszkowice	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie cieku brukowego szer. 1,2 m, gr. namułu 0,4 m (analogia rowy) - oczyszczenie przepustu \varnothing 600 – zamulenie 100% - wykonanie rowu gł. 0,8m, szer. dna 0,4 m z pochyleniem skarp 1:1,5 - ręczny załadunek urobku-namułu na samochód samowyładowczy i wywóz na odległ. do 1km 		<p>80 m</p> <p>12 m 35 m</p> <p>83,2 m³</p>	
<p>Ogółem brutto: zł. (słownie:)</p>					

ZADANIE 2 – NR SP.DT.3421.P1N-52/2007 - Wykonanie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach. CPV 45.23.24.51-8, 45.23.24.10-9

L.p.	Nr drogi lokalizacja	Asortyment robót	Strona drogi	Ilość	Koszt robót brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1	1989D Piotrówek (od pierwszych zabudowań po lewej stronie w kierunku Tomice do przepustu)	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,8-1,2 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 – 80% zamulenia - odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,6-1,4 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,5 – 80% zamulenia - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu - rozebranie przepustu kamiennego 1,0x0,8x0,8m - rozebranie kolektora \varnothing 200 dł. 15,0 m - budowa przepustu \varnothing 600 dł. 23,0 m - oczyszczenie przepustu \varnothing 600 – zamulenie 80%	lewa prawa	340 m 154 m 667,02 m ³ 1 szt. 1 szt. 1 szt. 9,1 m	
2	1989D Tomice – Piotrówek	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,8 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,25 – 80% zamulenia - odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,8 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 – 80% zamulenia - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	lewa prawa	683 m 683 m 825,06m ³	
3	1990D Strzegomiany – Będkowice	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,5-0,6 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 – 80% zamulenia - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu	prawa	429 m 235,95 m ³	
4	1990D Strzegomiany	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 0,5-0,6 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1,25 – 80% zamulenia - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu - oczyszczenie przepustu – zamulenie 70%	prawa	141 m 144,64 m ³ 12 m	
4	2075D Maniów	- odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 1,1 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 – 20% zamulenia - odmulenie rowów z pogłębieniem na gł. 1,6 m, szer. dna 0,4m i pochyleniem skarp 1:1 – 90% zamulenia - rozplantowanie urobku-namułu na przeciwskarpach rowu - budowa przepustu \varnothing 400 pod zjazdem dł. 5,0m - odmulenie przepustu	prawa	140 m 179,76m ³ 1 szt. 28 m	
5	2075 Domanice przy posesji 50B	- oczyszczenie kolektorów ściekowych \varnothing 400 - oczyszczenie studni rewizyjnych		35 m 3 szt.	
6	1990D Sulistrowiczki	- oczyszczenie z namułu przepustu \varnothing 800 – zamulenie 60%		8,5 m	
Ogółem brutto:					zł.
(słownie:))					

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia podpisania umowy do 20 sierpnia 2008r..**

§ 4

1. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza remontów, itp.
2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

§ 5

1. **Zamawiający** przekaze protokolarnie **Wykonawcy** „teren robót” w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. **Zamawiający wskaże Wykonawcy** lokalizację robót, niezbędną do realizacji zamówienia.

§ 6

Obowiązki stron:

1. Obowiązki Zamawiającego:
 - a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,
 - b) zapewnić nadzór nad tokiem prac.
2. Obowiązki Wykonawcy:
 - a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,
 - b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi,
 - c) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,
 - d) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót,
 - e) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą, przez osobę uprawnioną.

§ 7

1. Płatność nastąpi po wykonaniu całości robót, po dostarczeniu protokołu odbioru ostatecznego wykonanego przez Zamawiającego wraz z fakturą.
2. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia wymaganych dokumentów.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1. **Wykonawca** ustanawia **Kierownika Budowy** w osobie **Pana**
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie Pana Tadeusza Wojciechowskiego lub Kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach Pana Krzysztofa Filipiuka.

§ 9

Warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru po zakończeniu całości robót określonych w § 2 i § 4.
2. Po otrzymaniu dokumentów Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.
3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu

Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad,
 - b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty,
 - c) odstąpienia od wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.
4. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisanie protokołu, który będzie zawierał ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
 6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
 7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni (od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o upływie terminu gwarancji) dokonuje z udziałem Wykonawcy **odbioru pogwarancyjnego**.
Zamawiający sporządza **protokół odbioru pogwarancyjnego**, który podpisują strony umowy.

§ 10

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie **Art. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r z późn. zm)**, w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, w wysokości (art. 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych), w kwocie **zł.** (słownie:), co stanowi nie mniej niż **5 %** wartości przedmiotu zamówienia brutto.
2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi w formie.
.....
3. 70 (siedemdziesiąt) % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego bez wad.
4. 30 (trzydzieści) % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone **na prośbę Wykonawcy** w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu Pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

§ 11

Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji i rękojmi **12 miesięcy** od daty dokonania odbioru ostatecznego.

§ 12

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze wskazaniem lokalizacji i zakresu robót przez **Kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie lub w Mirosławicach**.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) **Wykonawca** w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od **Zamawiającego** pisemnego powiadomienia,
 - b) w okresie gwarancji **Wykonawca** usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od **Zamawiającego** pisemnego powiadomienia,
 - c) jeżeli, **Wykonawca** nie usunie wady w wymaganym terminie, **Zamawiający** może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt **Wykonawcy**, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty Należytego Zabezpieczenia Wykonania Zamówienia,
 - d) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 13

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Wykonawca** dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego. Za roboty wykonane przez Podwykonawców zapłaci Zamawiający potrącając kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. **Wykonawca** odpowiada przed **Zamawiającym** za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

§ 14

Odstąpienie od umowy może nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz z godnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu oddania.
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.
4. W przypadku odstąpienia **Wykonawcy** od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od **Wykonawcy**, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego.
5. **Zamawiający** jest zobowiązany wypłacić **Wykonawcy** karę umowną w przypadku:
- jeżeli **Zamawiający** opóźnia rozpoczęcie odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu (do Zamawiającego) pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru, 0.10 % za każdy dzień opóźnienia,
6. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiegokolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony.
7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. **Zamawiający** może w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności **Wykonawcy**.

§ 16

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Wszelkie zmiany zapisów Umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane w formie aneksu pisemnego podpisanego przez obie strony.

§ 19

Umowę sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach po **1** egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 20

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),
- b) Oferta Przetargowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Akceptuje ustalenia zawarte w niniejszej umowie

.....
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy